

MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2017
_ PRIMEIRA ERRATA _

O Município de Tubarão/SC publicou o Edital de Pregão Presencial nº 34/2017, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS** para eventual contratação de empresa(s) para fornecimento de artefatos de cimento e emprego de mão de obra pertinente ao objeto, sendo estes, aquisição de lajotas, meio-fio, pavers, confecção de tampas e caixas coletoras (tipo boca de lobo, grelha de concreto e grelha de ferro fundido), fossas sépticas, filtros anaeróbicos, tubos de concreto, posto de visita, caixa de passagem, bancos e mesas de concreto e contratação de prestação de serviços para assentamento de tubos, lajotas, meio-fio, pavers, reassentamento de paralelepípedo, lajota, meio-fio, pavers, instalação de tampa e caixa coletora, reparo de caixa coletora, escoramento de valas, instalação de mourão, estiramento de arame e tela para cercamento atendendo as demandas advindas das secretarias da Prefeitura Municipal de Tubarão e Fundações.

Considerando a solicitação da Secretaria de Infraestrutura, constante dos autos, altera-se: a descrição do item 03 do lote 01, o valor unitário e total dos itens 40, 41 e 42 do lote 10, a redação do subitem 3.5 (Item 3. ESCAVAÇÃO DA VALA) do Termo de Referência (Anexo I), a retirada da palavra “meio-fio” na alínea “d” do subitem 6.3 do Edital, onde passam ter a seguinte redação:

Termo de Referência (Anexo I)

Lote 1:

ITEM	DESCRIÇÃO	QDADE	FONTE/CÓDIGO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Lajota com formato sextavado, com dimensões de 30x30cm, com espessura de 8cm, com resistência do concreto a compressão FCK 35 Mpa.	20.000 M2	SINAPI/712	R\$ 40,00	R\$ 800.000,00
2	Lajota com formato sextavado, com dimensões de 25x25cm, com espessura de 8cm, com resistência do concreto a compressão FCK 35 Mpa.	150.000 M2	SINAPI/712	R\$ 40,00	R\$ 6.000.000,00
3	Meio Fio Reto, com no mínimo comprimento de <u>60cm</u> , altura 30cm, largura da base de 12cm e largura do topo de 10cm, com resistência do concreto a compressão FCK 25 Mpa.	60.000 M	SINAPI/4059	R\$ 15,63	R\$ 937.800,00

Lote 10:

ITEM	DESCRIÇÃO	QDADE	FONTE/CÓDIGO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
39	SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, COMPACTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO SUBLEITO (TÓPICO 2.1.2) A efetivação dos serviços deverá	100.000 M2	DEINFRA 50155/ 53010	R\$ 14,28	R\$ 1.428.000,00

	<p>ser realizada de acordo com as especificações descritas para o Lote 10.</p> <p>A CONTRATADA empregará todos os equipamentos e produtos necessários para a completa efetivação dos serviços, sendo realizado de forma mecanizada (retroescavadeira, escavadeira ou similar...) e os insumos (areia, aterro, BGS (Brita graduada simples)), serão fornecidos por conta da CONTRATANTE.</p>				
40	<p>SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (TÓPICO 2.1), COLCHÃO PARA ASSENTAMENTO (TÓPICO 2.2), COLOCAÇÃO DAS LINHAS DE REFERÊNCIA (TÓPICO 2.3), ASSENTAMENTO DAS LAJOTAS (TÓPICO 2.4) E COMPACTAÇÃO (TÓPICO 2.5) PARA ASSENTAMENTO DE LAJOTAS EM VIA NÃO PAVIMENTADA</p> <p>A efetivação dos serviços deverá ser realizada de acordo com as especificações descritas para o Lote 10.</p> <p>A CONTRATADA empregará todos os equipamentos e produtos necessários para a completa efetivação dos serviços, sendo realizado de forma mecanizada (motoniveladora, retroescavadeira ou similar...) e os insumos (areia e aterro), serão fornecidos por conta do CONTRATANTE.</p>	20.000 M2	SINAPI 74205-001 92394	R\$ 17,60	R\$ 352.000,00
41	<p>SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DAS LINHAS DE REFERÊNCIA (TÓPICO 2.3), ASSENTAMENTO DAS LAJOTAS (TÓPICO 2.4) E COMPACTAÇÃO (TÓPICO 2.5) PARA ASSENTAMENTO DE LAJOTAS EM VIA NÃO PAVIMENTADA</p> <p>A efetivação dos serviços deverá ser realizada de acordo com as especificações descritas para o Lote 10.</p> <p>A CONTRATADA empregará todos os equipamentos e produtos necessários para a completa efetivação dos serviços, sendo realizado de forma manual, sendo os serviços de Terraplanagem, Colchão para Assentamento e o</p>	120.000 M2	SINAPI 92394	R\$ 15,50	R\$ 1.860.000,00

	fornecimento dos insumos (areia), pelo CONTRATANTE.				
42	<p>SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE (TÓPICO 3.1), REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (TÓPICO 3.2), EFETIVAÇÃO DO COLCHÃO PARA ASSENTAMENTO (TÓPICO 3.3), COLOCAÇÃO DAS LINHAS DE REFERÊNCIA (TÓPICO 3.4), ASSENTAMENTO DAS LAJOTAS (TÓPICO 3.5) E COMPACTAÇÃO (TÓPICO 3.6) PARA REASSENTAMENTO DE LAJOTAS EM VIA PREVIAMENTE PAVIMENTADA</p> <p>A efetivação dos serviços deverá ser realizada de acordo com as especificações descritas para o Lote 10.</p> <p>A CONTRATADA empregará todos os equipamentos e produtos necessários para a completa efetivação dos serviços, sendo realizado de forma mecanizada (retroescavadeira, escavadeira ou similar...) e os insumos (areia e aterro), serão fornecidos por conta do CONTRATANTE.</p>	50.000 M2	<p>DEINFRA 43234</p> <p>SINAPI 74205/001 92394</p>	R\$18,95	R\$ 947.500,00
43	<p>SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE (TÓPICO 6.1), REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (TÓPICO 6.2), EFETIVAÇÃO DO COLCHÃO PARA ASSENTAMENTO (TÓPICO 6.3) E ASSENTAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS (TÓPICO 6.4) PARA REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS EM VIA PREVIAMENTE PAVIMENTADA</p> <p>A efetivação dos serviços deverá ser realizada de acordo com as especificações descritas para o Lote 10.</p> <p>A CONTRATADA empregará todos os equipamentos e produtos necessários para a completa efetivação dos serviços, sendo realizado de forma mecanizada (retroescavadeira, escavadeira ou similar...) e os insumos (areia e aterro), serão fornecidos por conta do CONTRATANTE.</p>	50.000 M2	<p>DEINFRA 43234 42853</p> <p>SINAPI 92394 74205/001</p>	R\$ 29,88	R\$ 1.494.000,00
44	<p>SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DAS LINHAS DE REFERÊNCIA (TÓPICO 4.1),</p>	60.000 M	<p>SINAPI 74205/001 94273</p>	R\$ 16,37	R\$ 982.200,00

	<p>REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (TÓPICO 4.2) E ASSENTAMENTO DOS MEIOS-FIOS (TÓPICO 4.3) PARA ASSENTAMENTO DE MEIOS-FIOS EM VIA NÃO PAVIMENTADA</p> <p>A efetivação dos serviços deverá ser realizada de acordo com as especificações descritas para o Lote 10.</p> <p>A CONTRATADA empregará todos os equipamentos e produtos necessários para a completa efetivação dos serviços, sendo realizado de forma manual ou mecanizado e os insumos (areia e aterro), serão fornecidos por conta do CONTRATANTE.</p>				
45	<p>SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS MEIOS-FIOS (TÓPICO 5.1), COLOCAÇÃO DAS LINHAS DE REFERÊNCIA (TÓPICO 5.2) REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (TÓPICO 5.3) E ASSENTAMENTO DOS MEIOS-FIOS (TÓPICO 5.4) PARA REASSENTAMENTO DE MEIOS-FIOS EM VIA PREVIAMENTE PAVIMENTADA</p> <p>A efetivação dos serviços deverá ser realizada de acordo com as especificações descritas para o Lote 10.</p> <p>A CONTRATADA empregará todos os equipamentos e produtos necessários para a completa efetivação dos serviços, sendo realizado de forma manual ou mecanizado e os insumos (areia e aterro), serão fornecidos por conta do CONTRATANTE.</p>	5.000 M	SINAPI 85335 74205/001 94273	R\$ 24,04	R\$ 120.200,00

TOTAL LOTE: R\$ 7.183.900,00

3. ESCAVAÇÃO DA VALA

(...)

3.5 A escavação deverá ter largura livre de trabalho na vala com no mínimo, igual diâmetro do tubo que será instalado mais 0,15 m para cada lateral do tubo, para profundidades até 2 metros. Acima de 2 m de profundidade deverá ser acrescido de 0,10 m para cada lateral para cada metro ou fração;

(...)

Edital:

VI - DA PROPOSTA

(...)

6.3 A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

(...)

d) Laudo técnico, emitido por laboratório credenciado na rede RBLE, comprovando a resistência à compressão para os itens “paver” e “lajota”, em nome do fabricante;

(...)

Diante do exposto, apraza-se nova data de abertura para o dia **23/08/2017, às 14:00 horas**. O recebimento dos envelopes se dará até as 13:30 do dia 23/08/2017.

Reiteram-se as demais cláusulas do edital. Publique-se na forma da lei.

Tubarão (SC), 09 de agosto de 2017.

Joares Carlos Ponticelli
Prefeito