

## **Protocolo 32.291/2020**

---

**De:** Nova Era Engenharia E Construção

**Para:** DLC - Diretoria de Licitação e Contratos

**Data:** 09/10/2020 às 15:59:23

**Setores (CC):**

DLC, SFCC

**Setores envolvidos:**

DLC, SFCC

## **DÚVIDA EDITAL DE LICITAÇÃO**

---

**Entrada\*:**

Site

Boa tarde

Referente ao edital de Tomada de Preços 06/2020 Reforma da EMEB Bom Pastor

Na planilha orçamentária o item 4.5 não consta valor (está aparecendo deste modo: #VALOR!).

Como prosseguir neste caso?

**Despacho Protocolo 2: 32.291/2020**

**De:** Karla Vitoreti Cipriano - DLC

**Para:** Representante: Nova Era Engenharia E Construção

**Data:** 13/10/2020 às 14:11:47

Prezados,

Realmente houve um equívoco sobre a planilha divulgada.

Será publicada uma errata, contendo a planilha retificada e a nova data de abertura da licitação.

Segue a nova planilha, para conhecimento.

At.te,

—

**Karla Vitoreti Cipriano**

*Diretora de Licitações e Contratos*

**Anexos:**

EMEB BOM PASTOR\_ORÇAMENTO\_RETIFICADO.pdf

**ORÇAMENTO REFORMA DA EMEB BOM PASTOR**

REFERÊNCIA: Planilha orçamentária SINAPI Abril/2020				PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO				
REFERÊNCIA: Planilha orçamentária DEINFRA Janeiro/2018				OBRA: REFORMA DA EMEB BOM PASTOR			BDI (%): 23,00%	
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. + BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>3.590,98</b>
1.1	42571	DEINFRA	PLACA OBRA PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA MADEIRA	M2	6,00	181,33	223,03	1.338,18
1.2	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	80,00	18,87	23,21	1.856,80
1.3	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	80,00	4,03	4,95	396,00
<b>2</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					<b>5.481,84</b>
2.1	90850	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	640,99	788,41	1.576,82
2.2	42685	DEINFRA	JANELA BASC. FERRO GALVANIZADO COMPL. C/FERRAGENS	M2	5,44	424,50	522,13	2.840,39
2.3	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,44	22,38	27,52	149,71
2.4	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	102,30	125,82	251,64
2.5	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,00	6,60	8,11	16,22
2.6	43681	DEINFRA	PORTAO DE FERRO GALVANIZADO	M2	1,35	389,68	479,30	647,06
<b>3</b>			<b>REFORMA COBERTURA</b>					<b>48.989,00</b>
3.1	94198	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	251,66	68,50	84,25	21.202,36
3.2	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	36,75	33,82	41,59	1.528,43
3.3	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	251,66	2,60	3,19	802,80
3.4	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	251,66	71,64	88,11	22.173,76
3.5	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	251,66	5,58	6,86	1.726,39
3.6	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	251,66	5,03	6,18	1.555,26
<b>4</b>			<b>FORRO</b>					<b>20.809,48</b>
4.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	197,66	42,37	52,11	10.300,06
4.2	96116*	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC INSTALADO EM BEIRAL	M2	82,00	26,96	33,16	2.719,12
4.3	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. CONSIDERADO APROVEITAMENTO DE 50% DO MATERIAL EXISTENTE.	M2	134,17	27,43	33,73	4.525,55
4.5	43228*	DEINFRA	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO (BEIRAL)	M2	82,00	3,66	4,50	369,00
4.6	40212	DEINFRA	RETIRADA DE FORRO DE PVC COM REAPROVEITAMENTO	M2	134,17	9,85	12,11	1.624,80
4.7	43228	DEINFRA	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO	M2	197,66	5,23	6,43	1.270,95
<b>5</b>			<b>INSTALAÇÕES PLUVIAIS</b>					<b>11.569,86</b>
5.1	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	35,00	25,90	31,85	1.114,75
5.2	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	56,20	42,89	52,75	2.964,55
5.3	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	13,00	25,91	31,86	414,18
5.4	89571	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	8,00	42,86	52,71	421,68

Manuela Mateus De Bona Cargin  
Engenheira Civil CREA/SC 105.575-8

**ORÇAMENTO REFORMA DA EMEB BOM PASTOR**

REFERÊNCIA: Planilha orçamentária SINAPI Abril/2020				PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO				
REFERÊNCIA: Planilha orçamentária DEINFRA Janeiro/2018				OBRA: REFORMA DA EMEB BOM PASTOR			BDI (%): 23,00%	
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. + BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
5.5	89585	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	12,00	19,90	24,47	293,64
5.6	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	106,00	48,79	60,01	6.361,06
<b>6</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>13.706,12</b>
6.1	74131/4	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	380,83	468,42	468,42
6.2	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	630,00	5,80	7,13	4.491,90
6.3	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	14,42	17,73	443,25
6.4	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	16,56	20,36	40,72
6.5	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	424,00	2,01	2,47	1.047,28
6.6	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	594,00	2,87	3,53	2.096,82
6.7	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	324,00	4,53	5,57	1.804,68
6.8	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,00	6,17	7,58	682,20
6.9	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,00	6,17	7,58	682,20
6.10	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00	11,14	13,70	41,10
6.11	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	11,68	14,36	28,72
6.12	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	7,00	12,61	15,51	108,57
6.13	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	13,79	16,96	33,92
6.14	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	22,54	27,72	27,72
6.15	74131/4	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	380,83	468,42	468,42
6.16	97585	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00	58,50	71,95	863,40
6.17	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00	30,64	37,68	376,80
<b>7</b>			<b>PINTURA</b>					<b>38.225,72</b>
7.1	84657	SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	7,56	9,77	12,01	90,80
7.2	74065/2	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	7,56	23,67	29,11	220,07
7.3	42783	DEINFRA	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SUPERF. METÁLICA - 2D + FUNDO	M2	6,60	40,42	49,71	328,09
7.4	88484	SINAPI	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	4,06	2,29	2,81	11,41
7.5	88485	SINAPI	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.894,56	1,96	2,41	4.565,89
7.6	88489	SINAPI	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.894,56	12,26	15,07	28.551,02
7.7	88493	SINAPI	APLICACAO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	337,00	9,29	11,42	3.848,54
7.8	88488	SINAPI	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4,06	13,79	16,96	68,86
7.9	79467	SINAPI	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.	ML	32,89	13,38	16,45	541,04
<b>8</b>			<b>REPAROS EM PISO CERÂMICO, PAREDES E RENOVAMENTO DE PISO</b>					<b>42.810,32</b>

Manuela Mateus De Bona Carginin  
Engenheira Civil CREA/SC 105.575-8



ORÇAMENTO REFORMA DA EMEB BOM PASTOR

REFERÊNCIA: Planilha orçamentária SINAPI Abril/2020				PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO				
REFERÊNCIA: Planilha orçamentária DEINFRA Janeiro/2018				OBRA: REFORMA DA EMEB BOM PASTOR			BDI (%): 23,00%	
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR UNIT. + BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
8.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	37,40	16,11	19,81	740,89
8.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	278,89	33,21	40,84	11.389,87
8.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	90,45	35,03	43,08	3.896,59
8.4	90933	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014	M2	139,17	88,65	109,03	15.173,71
8.5	42533	DEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ASSOALHO DE MADEIRA C/ VIGAMENTO	M2	139,17	18,07	22,22	3.092,36
8.6	42540	DEINFRA	DEMOLICAO DE REBOÇO	M2	34,42	14,07	17,30	595,47
8.7	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	56,71	6,66	8,19	464,45
8.8	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	56,71	39,84	49,00	2.778,79
8.9	98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	34,42	30,31	37,28	1.283,18
8.10	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	42,56	63,51	78,11	3.324,36
8.11	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	42,56	1,35	1,66	70,65
<b>9</b>			<b>REFORÇO/RECUPERAÇÃO DE PILARES</b>					<b>2.174,79</b>
9.1	42646	DEINFRA	APIÇOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	1,10	65,45	80,50	88,55
9.2	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,00	12,39	15,23	30,46
9.3	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,00	6,90	8,48	42,40
9.4	83736	SINAPI	REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM	M2	1,10	145,59	179,07	196,98
9.5	83730	SINAPI	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM	M2	1,10	137,16	168,70	185,57
9.6	90285	SINAPI	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,8:1,1 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	M3	1,00	412,81	507,75	507,75
9.7	92412	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1,10	96,18	118,30	130,13
9.8	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,10	16,11	19,81	21,79
9.9	99194	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (MANTER PADRÃO EXISTENTE)	M2	1,10	45,41	55,85	61,44
9.10	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,00	39,81	48,96	48,96
9.11	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	12,00	38,83	47,76	573,12
9.12	2748	SINAPI	MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 16 A 19 CM (PARA ESCORAMENTO)	M	36,00	6,50	7,99	287,64
<b>10</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>6.887,63</b>
10.1	42846	DEINFRA	LIMPEZA DA OBRA	M2	856,67	6,54	8,04	6.887,63
<b>11</b>			<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>					<b>194.245,74</b>

Obs: Os quantitativos presentes neste orçamento são orientativos e devem ser levantados e confirmados pelos requerentes.

Manuela Mateus De Bona Cargnin  
Engenheira Civil CREA/SC 105.575-8