



VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum Aterro Acum. (m³)	Volume Líquido (m³)
25+0,70	3,63	0,00	2.55	0,00	1537,14	4,70	1532,44
26+0,00	6,59	0,00	98.59	0,00	1635,73	4,70	1631,03
27+0,00	3,64	0,00	102.23	0,00	1737,96	4,70	1733,26
28+0,00	8,05	0,00	116.91	0,00	1854,88	4,70	1850,17
29+0,00	3,55	0,00	116.05	0,00	1970,93	4,70	1966,22
30+0,00	3,26	0,00	68.15	0,00	2039,07	4,70	2034,37
31+0,00	3,48	0,00	67.45	0,00	2106,52	4,70	2101,82
31+16,51	3,52	0,00	57.82	0,00	2164,34	4,70	2159,64

50 ANOS

AMUREL

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE LARANJA

REGISTRO CREA/SC 116.874-8 REGISTRO CAD 32.866-3

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUBARÃO

TÍTULO

ASSOCIADO

RESP. PROJETO

CONTEÚDO

SEÇÕES TRANSVERSAIS

VOLUME TOTAL DE CORTE = 5.052,03 m³

VOLUME TOTAL DE ATERRO = 220,18 m³

ENDEREÇO DA OBRA

RUA DOM ANSELMO PIETRULA - SERTÃO DOS CORREIAS - TUBARÃO/SC

DESENHO

JONATHAN GRASEL WENSING

MUNICÍPIO DE TUBARÃO

CNPJ/MF- 16.780.795/0001-38

NOME DO ARQUIVO

PAV_DRE_Rua Dom Anselmo P_19-08

ART Nº

DATA

AGOSTO / 2020

ESCALA

1 : 200

TICKET Nº

201938660

FOLHA

RENATO MENDONÇA TEIXEIRA

Eng. Agrimensor - CREA/SC nº 090117-1

39

46

FORMATO A3-(420mm x 297 mm)