



VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum Aterro Acum. (m³)	Volume Líquido (m³)
62+10,14	5,25	7,28	20.03	25,61	4243,05	161,39	4081,66
62+13,92	4,82	6,23	19.06	25,55	4262,12	186,95	4075,17
63+0,00	3,63	0,93	25.68	21,73	4287,80	208,68	4079,13
64+0,00	2,92	0,00	65.52	9,25	4353,32	217,93	4135,39
65+0,00	3,44	0,00	63.65	0,00	4416,96	217,93	4199,04
66+0,00	3,27	0,00	67.09	0,00	4484,06	217,93	4266,13
67+0,00	2,92	0,08	61.89	0,82	4545,95	218,75	4327,20
68+0,00	2,62	0,02	55.46	0,98	4601,40	219,73	4381,67

50 ANOS

AMUREL

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE LARANJA

REGISTRO CREA/SC 116.874-8 REGISTRO CAD 32.869-3

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUBARÃO

TÍTULO

ASSOCIADO

RESP. PROJETO

RENATO MENDONÇA TEIXEIRA

Eng. Agrimensor - CREA/SC nº 090117-1

CONTEÚDO

SEÇÕES TRANSVERSAIS

VOLUME TOTAL DE CORTE = 5.052,03 m³

VOLUME TOTAL DE ATERRO = 220,18 m³

ENDEREÇO DA OBRA

RUA DOM ANSELMO PIETRULA - SERTÃO DOS CORREIAS - TUBARÃO/SC

DESENHO

JONATHAN GRASEL WENSING

NOME DO ARQUIVO

PAV\_DRE\_Rua Dom Anselmo P\_19-08

ART Nº

DATA

AGOSTO / 2020

ESCALA

1 : 200

TICKET Nº

201938660

FOLHA

4546

MUNICÍPIO DE TUBARÃO

CNPJ/MF- 16.780.795/0001-38

RENATO MENDONÇA TEIXEIRA

Eng. Agrimensor - CREA/SC nº 090117-1

FORMATO A3-(420mm x 297 mm)