

VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
38+3,38	2,98	0,00	10.17	0,00	2538,15	10,94	2527,21
38+18,89	3,51	0,00	49.55	0,00	2587,70	10,94	2576,76
39+0,00	3,22	0,00	3.63	0,00	2591,33	10,94	2580,39
39+14,40	4,84	0,00	56.01	0,00	2647,35	10,94	2636,40
40+0,00	4,81	0,00	27.02	0,00	2674,37	10,94	2663,43
40+17,73	3,40	0,00	72.83	0,00	2747,20	10,94	2736,25
41+0,00	3,34	0,00	7.63	0,00	2754,83	10,94	2743,89
42+0,00	4,69	0,00	80.32	0,00	2835,15	10,94	2824,21
42+8,37	4,41	0,00	38.09	0,00	2873,24	10,94	2862,30

50 ANOS

1970-2020

AMUREL


ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE LARANJA

REGISTRO CREA/SC 116.874-8 REGISTRO CAD 32.869-3

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUBARÃO



TÍTULO

ASSOCIADO

RESP. PROJETO

CONTEÚDO

SEÇÕES TRANSVERSAIS

VOLUME TOTAL DE CORTE = 5.052,03 m³

VOLUME TOTAL DE ATERRO = 220,18 m³

MUNICÍPIO DE TUBARÃO

CNPJ/MF- 16.780.795/0001-38

RENATO MENDONÇA TEIXEIRA

Eng. Agrimensor - CREA/SC nº 090117-1

ENDEREÇO DA OBRA

RUA DOM ANSELMO PIETRULA - SERTÃO DOS CORREIAS - TUBARÃO/SC

DESENHO

JONATHAN GRASEL WENSING

NOME DO ARQUIVO

PAV_DRE_Rua Dom Anselmo P_19-08

ART Nº

DATA

AGOSTO / 2020

ESCALA

1 : 200

TICKET Nº

201938660

FOLHA

4146

FORMATO A3-(420mm x 297 mm)