

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO
SECRETARIA DE URBANISMO

ORÇAMENTO: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONCRETO E ALVENARIA

ESCOLA FAUSTINA DA LUZ PATRÍCIO

ENDEREÇO: RUA PEDRO GOMES CARVALHO

OFICINAS, TUBARÃO - SC

BDI =	28,44
--------------	--------------

Item	Descrição	Qdade.	Un	Fonte	Valor em R\$		
					Vlr. Unitário	BDI	Valor Total + BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.638,58
1.1	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	6,00	M ²	74210/001	321,96	91,57	2.481,15
1.2	PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	2,00	M ²	74209/001	352,83	100,34	906,35
1.3	LOCACAO DE OBRA POR m2 CONSTRUIDO	27,00	M ²	73992/001	7,24	2,06	251,07
2	MOVIMENTO DE TERRA						1.247,05
2.1	ESCAVACAO MECÂNICA DE SOLO	27,00	M ³	83336	4,30	1,22	149,12
2.2	CARGA MECANIZADA E REMOCAO DE MATERIAL PROVENIENTE DE ESCAVAÇÃO	27,00	M ³	MERCADO	6,45	1,83	223,68
2.3	REATERRO E COMPAC. MEC. DE VALA C/ COMPACTADOR MAN. TIPO SOQUETE VIBRATORIO	27,00	M ³	74015/001	25,21	7,17	874,25
3	INFRA E SUPRA ESTRUTURA						32.270,30
3.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	131,88	M ²	5970	45,89	13,05	7.773,15
3.2	ESCORA DE EUCALIPTO, D = 10 CM	370,00	M	MERCADO	6,20	1,76	2.946,41
3.3	ARMACAO DE ACO CA-60, DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORN./CORTE/PERDA/DOBRA/COLOC.	37,00	KG	73942/002	7,74	2,20	367,83
3.4	ARMACAO DE ACO CA-50, DIAM. 6,3 A 12,5MM -FORN./CORTE/PERDA/DOBRA/COLOC.	975,20	KG	74254/002	7,93	2,26	9.932,70
3.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	21,23	M ³	74138/003	370,02	105,23	10.089,64
3.6	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA	2,71	M ³	5652	245,50	69,82	854,52
3.7	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO	2,71	M ³	74157/004	87,93	25,01	306,06

4	INST. HIDROSANITÁRIAS						670,99
4.1	TUBO PVC ESGOTO DN 50MM	18,70	M	MERCADO	26,39	7,51	633,84
4.2	FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16	2,00	M ²	83669	8,39	2,39	21,55
4.3	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM	1,00	KG	334	12,14	3,45	15,59
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						70,05
5.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	27,00	M ²	9537	2,02	0,57	70,05
Total do Orçamento							37.896,97

Fonte de Preços: SINAPI - MAIO/2015
MERCADO LOCAL