

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO/SC

SECRETARIA DE URBANISMO, MOBILIDADE E PLANEJAMENTO

AMPLIAÇÃO DACALÇADA EM FRENTE AOS CORREIOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LEIS SOCIAIS: UTILIZADAS AS MESMAS DO SINAPI DESONERADO /SC

DATA: 12/04/2017

ÁREA CONSTRUÍDA: 132,70m²

Item	Descrição	Un	Qdade.	Unitário Sem BDI	BDI	Unitário Com BDI	Total Com BDI	Fonte SINAPI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.686,91	
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	351,22	25,2	439,73	1.319,19	74209/001
1.2	ISOLAMENTO C/ TELA PLASTICA MALHA 5MM E ESTRUTURA MADEIRA PONTALETEADA - H: 1,20M	M2	58,30	18,74	25,2	23,46	1.367,72	85424
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						3.582,11	
2.1	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESPESSURA ATÉ 15 CM	M2	52,80	10,37	25,2	12,98	685,34	92970
2.2	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO	M	37,20	6,76	25,2	8,46	314,71	85335
2.3	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA - CALÇADAS	M2	73,71	20,91	25,2	26,18	1.929,73	73801/001
2.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	20,65	20,14	25,2	25,22	520,79	72897
2.5	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	20,65	5,09	25,2	6,37	131,54	72900
3	DRENAGEM PLUVIAL						7.847,89	
3.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - TAMPA P/ ISOLAMENTO DE BOCA DE LOBO	M3	0,18	1.793,70	25,2	2.245,71	404,23	95955
3.2	CAMADA DRENANTE COM BRITA 2, ESP 20CM	M3	4,15	97,40	25,2	121,94	506,05	83668
3.3	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM P/ DRENAGEM - FORN., INST. E ESCAVACAO MANUAL	M	34,50	89,46	25,2	112,00	3.864,00	83676
3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - BOCAS DE LOBO	M3	9,70	55,14	25,2	69,04	669,69	93358
3.5	BOCA DE LOBO EM TIJOLO MACIÇO SOBRE LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UND	2,00	690,29	25,2	864,24	1.728,48	83659
3.6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL - TUBOS E BOCAS DE LOBO	M3	12,90	41,82	25,2	52,36	675,44	73964/006
4	PAVIMENTAÇÕES						18.499,61	
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMEN. 100X15X13X30CM	M	50,80	29,61	25,2	37,07	1.883,16	94273
4.2	ATERRO MANUAL COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, ESP 20CM	M3	25,22	84,00	25,2	105,17	2.652,39	94342
4.3	LASTRO COM BRITA NUM 2, ESP 3CM	M3	3,78	97,40	25,2	121,94	460,93	83668
4.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESP 5CM	M3	6,30	551,92	25,2	691,00	4.353,30	94990
4.5	PAVIMENTAÇÃO EM PLACAS DE CONCRETO CINZA NATURAL, 43x43CM, ESP 2CM	M2	108,80	56,08	25,2	70,21	7.638,85	COMPOSIÇÃO 01
4.6	PAVIMENTAÇÃO EM PLACAS DE CONCRETO, COR VERMELHO, PODOTÁTIL, 43x43CM, ESP 2CM	M2	17,30	69,76	25,2	87,34	1.510,98	COMPOSIÇÃO 02
5	SERVIÇOS FINAIS						347,67	
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	132,70	2,09	25,2	2,62	347,67	9537
	TOTAL DO ORÇAMENTO						32.964,19	

FONTE:

SINAPI DESONERADO FEVEREIRO/2017

Diego Steffen Morais

arquiteto e urbanista CAU A41.114-0