

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Tubarão
MUNICÍPIO DE TUBARÃO
Registro de Preços Eletrônico - 06/2022

CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - Documento 10.659.586/0001-54 - Endereço: rua do comercio - CEP: 89700085 - UF: SC - Município: - Telefone: (49) 9980-6074

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0005		LOTE V				
	0001	Persiana modelo vertical, fabricada em PVC rígido, cor a definir, lâminas de 89mm (permitido a variação de 1mm) de largura, encaixadas em trilho de alumínio anodizado na cor branca, fogo retardante, recolhível, com sincronização automática e sistema de giro de 180°. Comandos de abertura e regulagem de inclinação das lâminas em cordão de nylon e polietileno, não podendo haver acessórios em aço ou metais oxidantes, abertura frontal. A parte inferior das lâminas deverão ser unidas por uma corrente com fio de nylon com polietileno, já incluída a instalação (serviço e materiais necessários). Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação, para todos os componentes.	Vertical, PVC rígido	IPÊ	80,36	192.864,00
	0002	Bandô com ou sem lateral, conforme necessidade da Contratante, confeccionado em alumínio pintado para acabamento dos trilhos de persianas em PVC, com suporte de fixação galvanizado e pintado em cor a definir. Já incluída a instalação (serviço e materiais necessários)	Bandô com ou sem lateral,	IPÊ	54,37	89.166,80
	0003	Serviço de instalação e desinstalação de persianas verticais com lâminas com 89 mm de largura	Serviços	Casa Nova Decorações	1,03	1.318,40
	0004	Manutenção corretiva de persianas verticais. Fornecimento de mão de obra para verificar e ajustar o espaçamento de aletas, e fornecimento de peças (Corrente base (persiana vertical), Suporte em L, corda de comando, Lâmina vertical em PVC 89mm de largura, cor a definir) e trilhos, substituir peças de abertura, rotação e cordoalha. verificar, regular e lubrificar os comandos de abertura e os trilhos das persianas verticais.	Manutenção/Mão de obra	Casa Nova Decorações	4,02	6.150,60
TOTAL DO LOTE						R\$ 289.499,80
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 289.499,80

FERNANDO DIVISORIAS E DECORACOES LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 08.259.934/0001-54 - Endereço: Rua Herondina de Souza Fernandes - CEP: 88745000 - UF: SC - Município: - Telefone: (48) 99177-3170

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE I				



0001	Divisória tipo Eucatex Divilux/Naval incluída a instalação e todos os demais componentes necessários para a completa instalação de acordo com o layout fornecido pela contratante. As divisórias Eucatex Divilux/Naval são compostas de painéis, material leve, Eucatex(ou equivalente técnico) de 35mm de espessura, perfis em aço galvanizado com pintura eletrostática epóxi (cor branca), perfil em alumínio branco medindo 38x38x6m para sustentação e durabilidade da divisória, acabamentos dos painéis em resina melânica de baixa pressão (cor branca). O revestimento do painel cego deverá ser com chapa dura de fibras de eucalipto prensada com acabamento liso em resina melamínica.	DIVILUX NAVAL	EUCATEX	85,01	136.016,00
0002	Divisória tipo Naval painel vidro, painel incluída a instalação e todos os demais componentes necessários para a completa instalação de acordo com o layout fornecido pela contratante. As divisórias Eucatex Divilux/Naval são compostas de painéis, material leve, Eucatex(ou equivalente técnico) de 35mm de espessura, perfis em aço galvanizado com pintura eletrostática epóxi (cor branca), perfil em alumínio branco medindo 38x38x6m para sustentação e durabilidade da divisória, acabamentos dos painéis em resina melânica de baixa pressão (cor branca). O revestimento do painel cego deverá ser com chapa dura de fibras de eucalipto prensada com acabamento liso em resina melamínica. As áreas translúcidas apresentarão vidro liso incolor com espessura de 4mm.	DIVILUX NAVAL/VIDRO	EUCATEX/CEBRACE	125,00	137.500,00
0003	Desmontagem e montagem de divisórias com e sem vidro e portas tipo Naval.	fernando divisorias	fernando divisorias	19,96	21.956,00
0004	Desmontagem de divisórias com e sem vidro e portas tipo Naval.	fernando divisorias	fernando divisorias	15,05	16.555,00
0005	Portas completas 80x2,10cm já instaladas. Confeccionada em divisória Naval, com fechadura do tipo tubular, com trava(chave e botão) de latão cromado.	PORTAS DIVILUX NAVAL	EUCATEX	335,99	41.998,75
0006	Portas completas 90x2,10cm já instaladas. Confeccionada em divisória Naval, com fechadura do tipo tubular, com trava(chave e botão) de latão cromado.	PORTAS DIVILUX NAVAL	EUCATEX	345,99	36.328,95
0007	Portas completas 100x2,10cm já instaladas. Confeccionada em divisória Naval, com fechadura do tipo tubular, com trava(chave e botão) de latão cromado.	PORTAS DIVILUX NAVAL	EUCATEX	355,90	23.133,50
0008	Portas completas 80x2,10cm já instaladas. Confeccionada em divisória Naval, com fechadura do tipo maçaneta c/ cilindro, com chave dos dois lados, de latão cromado.	PORTAS DIVILUX NAVAL	EUCATEX	325,99	30.969,05
0009	Portas completas 90x2,10cm já instaladas. Confeccionada em divisória Naval, com fechadura do tipo maçaneta c/ cilindro, com chave dos dois lados, de latão cromado.	PORTAS DIVILUX NAVAL	EUCATEX	344,99	32.774,05
0010	Portas completas 100x2,10cm já instaladas. Confeccionada em divisória Naval, com fechadura do tipo maçaneta c/ cilindro, com chave dos dois lados, de latão cromado.	PORTAS DIVILUX NAVAL	EUCATEX	349,98	22.748,70
TOTAL DO LOTE					R\$ 499.980,00
0002	LOTE II				



0001	<p>Divisória tipo gesso acartonado instalada, de acordo como layout fornecido pela contratante.</p> <p>Constituídas por placas de gesso acartonado, pré-fabricadas a partir da gipsita natural, parafusadas em uma estrutura metálica leve, perfis de aço galvanizado M-48 (75mm). Placa de gesso constituídas de um núcleo de gesso natural e aditivos, revestidos com duas lâminas de cartão duplex, para uso exclusivo interno. Os cantos internos devem ser acabados com fita de papel microperfurada e massa de rejuntamento. Os cantos externos devem ser protegidos da ação de choques mecânicos através da adoção de perfis metálicos especiais. Fita de reforço para juntas: fitas de papel microperfurada e massa de rejuntamento nas juntas entre chapas, aplicando-as em duas camadas com larguras diferentes, resultando em superfície lisa, uniforme, que não trinque e permaneça inalterável ao longo do tempo. Isolamen...(Conforme Edital)</p>	DRYWALL	KNAUFF/ISOVER	90,50	140.275,00
0002	<p>Divisória tipo gesso acartonado instalada, de acordo como layout fornecido pela contratante.</p> <p>Constituídas por placas de gesso acartonado, pré-fabricadas a partir da gipsita natural, parafusadas em uma estrutura metálica leve, perfis de aço galvanizado M-70 (95mm). Placa de gesso constituídas de um núcleo de gesso natural e aditivos, revestidos com duas lâminas de cartão duplex, para uso exclusivo interno. Os cantos internos devem ser acabados com fita de papel microperfurada e massa de rejuntamento. Os cantos externos devem ser protegidos da ação de choques mecânicos através da adoção de perfis metálicos especiais. Fita de reforço para juntas: fitas de papel microperfurada e massa de rejuntamento nas juntas entre chapas, aplicando-as em duas camadas com larguras diferentes, resultando em superfície lisa, uniforme, que não trinque e permaneça in...(Conforme Edital)</p>	DRYWALL	KNAUFF/ISOVER	107,21	155.454,50
0003	<p>Divisória tipo gesso acartonado instalada, de acordo como layout fornecido pela contratante.</p> <p>Constituídas por placas de gesso acartonado, pré-fabricadas a partir da gipsita natural, parafusadas em uma estrutura metálica leve, perfis de aço galvanizado M-90 (115mm). Placa de gesso constituídas de um núcleo de gesso natural e aditivos, revestidos com duas lâminas de cartão duplex, para uso exclusivo interno. Os cantos internos devem ser acabados com fita de papel microperfurada e massa de rejuntamento. Os cantos externos devem ser protegidos da ação de choques mecânicos através da adoção de perfis metálicos especiais. Fita de reforço para juntas: fitas de papel microperfurada e massa de rejuntamento nas juntas entre chapas, aplicando-as em duas camadas com larguras diferentes, resultando em superfície lisa, uniforme, que não trinque e permaneça i...(Conforme Edital)</p>	DRYWALL	KNAUFF/ISOVER	124,01	117.809,50
0004	<p>Kit porta 80x210mm pronta DryWall com vistas reguláveis, fechaduras, dobradiças e vedação acústica(borracha), com acabamento primer a base d' água sayerlack.</p>	KIT PORTA P/ DRYWALL	SMART PORTAS	653,62	88.238,70
0005	<p>Kit porta 90x210mm pronta DryWall com vistas reguláveis, fechaduras, dobradiças e vedação acústica(borracha), com acabamento primer a base d' água sayerlack.</p>	KIT PORTA P/ DRYWALL	SMART PORTAS	737,00	81.070,00



0006	Kit porta 100x210mm pronta DryWall com vistas reguláveis, fechaduras, dobradiças e vedação acústica(borracha), com acabamento primer a base d' água sayerlack.	KIT PORTA P/ DRYWALL	SMART PORTAS	821,00	57.470,00
0007	Forro de gesso acartonado (DriWall), em toda a extensão do forro, perfil metálico em aço galvanizado e outros materiais necessários para instalação. Incluso serviço de instalação de forro e manta acústica(lâ de vidro e lâ de rocha).	DRYWALL	KNAUFF/ISOVER	117,00	143.910,00
0008	Rodapé em MDF Ultra de 70mm, resistente a umidade, imune ao ataque de pragas(cupim /broca), branco liso.	RODAPÉ POLIESTIRENO	ARQUITECH	33,00	46.200,00
0009	Rodapé em MDF Ultra de 100mm, resistente a umidade, imune ao ataque de pragas(cupim /broca), branco liso.	RODAPÉ POLIESTIRENO	ARQUITECH	41,48	58.072,00
TOTAL DO LOTE				R\$ 888.499,70	
0003	LOTE III				
0001	Forro de PVC, largura 200mm, espessura de 7mm, com manta térmica de 1,20m, espessura de 2mm em toda extensão do forro, perfil metálico em aço galvanizado e outros materiais necessários para instalação inclusive acabamento em PVC. Incluso serviço de instalação de forro e manta térmica e Canto em PVC (meia cana).	FORRO PVC	PLASBIL	54,00	105.300,00
0002	Forro modular gesso (DryWall) 620x1.245mm, placa de gesso(dryWall) com acabamento branco, espessura 10mm, isolamento térmico e acústico, produzido com material retardante a chamas atendendo as exigências do Corpo de Bombeiros (IT10), boa resistência mecânica, umidade e baixo peso específico. Perfil galvanizado com pintura epóxi ou eletrostática.	FORRO MODULAR DRYWALL	KNAUFF	85,45	149.537,50
0003	Forro modular de EPS 620x1.245mm, placa de isopor(EPS) espessura 20mm, com isolamento térmico e acústico, produzido com material retardante a chamas atendendo as exigências do Corpo de Bombeiros (IT10), boa resistência mecânica e baixo peso específico. Perfil galvanizado com pintura epóxi ou eletrostática.	FORRO MODULAR EPS	TERMOVALE	59,00	115.050,00
TOTAL DO LOTE				R\$ 369.887,50	
0004	LOTE IV				
0001	Piso Vinílico Hospitalar em manta calandrada homogênea flexível, padrão mesclado com design clássico e direcional em toda sua espessura. Disponível em mantas de 2,0m de largura por 25,0m de comprimento e 2,0mm de espessura, monolítico, homogêneo, classificação de uso industrial 43, resistência a abrasão classe T, classificação de reação ao fogo classe IIA, composta por PVC, partículas de PVC transparentes, cargas minerais, pigmentos e plastificantes isentos de ftalatos e de dióxido de enxofre. Sistema de proteção com tecnologia IQ de tratamento em poliuretano foto reticulado que suprime o uso de polímeros acrílicos (ceras) e que permite o restauro na sua superfície. Produto 100% reciclável com 25,5% de conteúdo reciclado. Teste de emissão de compostos voláteis Orgânicos (CVOs) no período de 28 dias em ambientes fechados, com resultado <10u/m3. Livre de metais pesados. Instalado com cola acrílica e cordão de solda multicolor instalado co...(Conforme Edital)	PISO LVT HOSPITALAR	TARKETT	244,20	1.611.720,00



0002	Fornecimento e instalação de massa autonivelante de 0,5mm composta por cimento portland, agregados minerais e aditivos especiais com resistência de aderência mínima de 1,0 MPA e resistência à compressão mínima de 20 MPA.	MASSA AUTONIVELANTE	PROTEC	35,00	231.000,00
0003	Impermeabilização de contra piso com fornecimento e instalação de PRIME AW Verniz de copolímero acrílico puro, não estirenado e selante da base com o PRIME RU, garantindo a retenção da umidade do pavimento térreo.	PRIMER	PROTEC	19,68	129.888,00
0004	Retirada e descarte de piso cerâmico ou existente.	fernando divisorias	fernando divisorias	11,80	77.880,00
TOTAL DO LOTE					R\$ 2.050.488,00
				TOTAL DO VENCEDOR	R\$ 3.808.855,20

Valor Total: R\$ 4.098.355,00

