



**OBRA**  
**PAVIMENTAÇÃO E CERCAMENTO DOS BRINQUEDOS PRAÇA DO AVIÃO**

**B.D.I.**

**ORÇAMENTO SINTÉTICO**

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL	PESO (%)
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M²	2				
1.2	5152	ORSE	SINALIZAÇÃO COM CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL	UN	15				
1.3	020043	SBC	TOPOGRAFIA-NIVELAMENTO DE SOLO COM PIQUETES	M²	472,53				
1.4	020015	SBC	REGULARIZACAO E NIVELAMENTO SOLO 1A.CATEGORIA	M²	472,53				
1.5	85184	SINAPI	RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS	M²	335				
<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								
2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	167,3				
2.2	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M²	172,79				
2.3	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M²	74,2				
2.4	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M²	145,31				
2.5	00071	PRÓPRIO	PAVIMENTAÇÃO COM PISO EMBORRACHADO	M²	72,22				
<b>3</b>	<b>CERCA EM MADEIRA</b>								
3.1	0000626	PRÓPRIO	LONGARINA 10X2,5X100CM	M	132				
3.2	0000625	PRÓPRIO	MOURÃO EM MADEIRA 10X10X100 CM	M	34				
3.3	0000654	PRÓPRIO	TÁBUA EM MADEIRA 7X2,5X100CM	UND.	545				



Prefeitura Municipal de Tubarão  
CNPJ: 82.928.656/0001-33

3.4	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	262				
3.5	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	262				
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>								
4.1	0000570	PRÓPRIO	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M²	472,53				
4.2	0000649	PRÓPRIO	CONTAINER PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA	UND	2				
<b>TOTAL SEM BDI</b>									
<b>TOTAL DO BDI</b>									
<b>TOTAL GERAL</b>									