



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1064773-16/2019	<b>Nº SICONV</b> 904191/2020	<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CASA DA MULHER BRASILEIRA TIPO IV			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV	<b>MUNICÍPIO / UF</b> TUBARÃO/SC	<b>BDI 1</b> 22,01%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV</b>									<b>1.090.742,40</b>	
<b>1.</b>			<b>EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA</b>					-	<b>996.068,69</b>	
<b>1.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					-	<b>42.800,45</b>	
<b>1.1.0.1.</b>	Composição	053	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	7,00	5.011,35	BDI 1	6.114,35	42.800,45	RA
<b>1.2.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>20.187,88</b>	
<b>1.2.0.1.</b>	Composição	001	PLACA DE OBRA	M2	2,88	510,43	BDI 1	622,78	1.793,61	RA
<b>1.2.0.2.</b>	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	115,97	58,91	BDI 1	71,88	8.335,92	RA
<b>1.2.0.3.</b>	Composição	002	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO ANTIGA SINAPI 41598 )	UN	1,00	2.397,83	BDI 1	2.925,59	2.925,59	RA
<b>1.2.0.4.</b>	Composição	003	LIGAÇÃO PREDIAL PROVISÓRIA OU DEFINITIVA DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO ORSE 6096)	UN	1,00	544,23	BDI 1	664,02	664,02	RA
<b>1.2.0.5.</b>	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	7,00	750,00	BDI 1	915,08	6.405,56	RA
<b>1.2.0.6.</b>	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	421,19	0,12	BDI 1	0,15	63,18	RA
<b>1.3.</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>					-	<b>88.243,58</b>	
<b>1.3.1.</b>			<b>FUNDAÇÃO</b>					-	<b>57.344,17</b>	
<b>1.3.1.1.</b>	Composição	038	ESTACA HÉLICE CONTINUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30 MPA E ARMADURA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL DE FUNDAÇÕES (BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 100561)	M	243,00	135,75	BDI 1	165,63	40.248,09	RA
<b>1.3.1.2.</b>	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	235,40	12,62	BDI 1	15,40	3.625,16	RA
<b>1.3.1.3.</b>	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	20,40	18,14	BDI 1	22,13	451,45	RA
<b>1.3.1.4.</b>	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	76,70	19,54	BDI 1	23,84	1.828,53	RA
<b>1.3.1.5.</b>	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	45,14	131,86	BDI 1	160,88	7.262,12	RA
<b>1.3.1.6.</b>	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	5,11	630,15	BDI 1	768,85	3.928,82	RA
<b>1.3.2.</b>			<b>BALDRAMES</b>					-	<b>30.899,41</b>	
<b>1.3.2.1.</b>	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	21,92	32,52	BDI 1	39,68	869,79	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064773-16/2019	Nº SICONV 904191/2020	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA DA MULHER BRASILEIRA TIPO IV			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 06-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV	MUNICÍPIO / UF TUBARÃO/SC	BDI 1 22,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV									1.090.742,40	
1.3.2.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	133,00	79,57	BDI 1	97,08	12.911,64	RA
1.3.2.3.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	8,80	630,15	BDI 1	768,85	6.765,88	RA
1.3.2.4.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	162,00	18,14	BDI 1	22,13	3.585,06	RA
1.3.2.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	371,00	14,95	BDI 1	18,24	6.767,04	RA
1.4.			SUPERESTRUTURA					-	99.992,55	
1.4.1.			PILARES					-	10.566,21	
1.4.1.1.	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	49,00	67,77	BDI 1	82,69	4.051,81	RA
1.4.1.2.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,70	606,45	BDI 1	739,93	1.997,81	RA
1.4.1.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	57,00	15,99	BDI 1	19,51	1.112,07	RA
1.4.1.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	252,00	11,07	BDI 1	13,51	3.404,52	RA
1.4.2.			VIGAS					-	35.111,67	
1.4.2.1.	SINAPI	92463	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	104,00	132,57	BDI 1	161,75	16.822,00	RA
1.4.2.2.	Composição	056	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, COM USO DE BOMBA, - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	8,50	610,68	BDI 1	745,09	6.333,27	RA
1.4.2.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	117,00	15,99	BDI 1	19,51	2.282,67	RA
1.4.2.4.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	148,00	15,32	BDI 1	18,69	2.766,12	RA
1.4.2.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	149,00	13,09	BDI 1	15,97	2.379,53	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064773-16/2019	Nº SICONV 904191/2020	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA DA MULHER BRASILEIRA TIPO IV			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 06-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV	MUNICÍPIO / UF TUBARÃO/SC	BDI 1 22,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV									1.090.742,40	
1.4.2.6.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	270,00	11,07	BDI 1	13,51	3.647,70	RA
1.4.2.7.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	67,00	10,77	BDI 1	13,14	880,38	RA
1.4.3.			LAJE PRÉ MOLDADA					-	38.741,15	
1.4.3.1.	SINAPI-I	3745	LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	162,32	68,00	BDI 1	82,97	13.467,69	RA
1.4.3.2.	SINAPI	100066	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019	KG	514,00	13,53	BDI 1	16,51	8.486,14	RA
1.4.3.3.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,00	14,77	BDI 1	18,02	72,08	RA
1.4.3.4.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	436,00	14,06	BDI 1	17,15	7.477,40	RA
1.4.3.5.	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	343,00	12,64	BDI 1	15,42	5.289,06	RA
1.4.3.6.	SINAPI	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	71,00	10,66	BDI 1	13,01	923,71	RA
1.4.3.7.	Composição	056	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, COM USO DE BOMBA, - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	4,06	610,68	BDI 1	745,09	3.025,07	RA
1.4.4.			CALHAS, PLATIBANDAS, PERGOLADOS E BEIRAL					-	15.573,52	
1.4.4.1.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	140,00	14,77	BDI 1	18,02	2.522,80	RA
1.4.4.2.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	321,00	14,06	BDI 1	17,15	5.505,15	RA
1.4.4.3.	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	141,00	12,64	BDI 1	15,42	2.174,22	RA
1.4.4.4.	SINAPI	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	154,00	10,66	BDI 1	13,01	2.003,54	RA
1.4.4.5.	Composição	056	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, COM USO DE BOMBA, - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	4,52	610,68	BDI 1	745,09	3.367,81	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1064773-16/2019	<b>Nº SICONV</b> 904191/2020	<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CASA DA MULHER BRASILEIRA TIPO IV			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV	<b>MUNICÍPIO / UF</b> TUBARÃO/SC	<b>BDI 1</b> 22,01%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV</b>									<b>1.090.742,40</b>	
<b>1.5.</b>			<b>COBERTURA</b>					-	<b>31.922,29</b>	
1.5.0.1.	SINAPI	100777	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	904,15	18,55	BDI 1	22,63	20.460,91	RA
1.5.0.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	130,73	45,84	BDI 1	55,93	7.311,73	RA
1.5.0.3.	Composição	005	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	10,84	42,94	BDI 1	52,39	567,91	RA
1.5.0.4.	Composição	004	CHAPIM / PINGADEIRA DE CONCRETO 25X5 CM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO SBC 121215)	M	62,00	47,35	BDI 1	57,77	3.581,74	RA
<b>1.6.</b>			<b>PAREDES E PAINÉIS</b>					-	<b>132.941,03</b>	
1.6.0.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	366,10	92,18	BDI 1	112,47	41.175,27	RA
1.6.0.2.	SINAPI	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÔ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	17,44	181,57	BDI 1	221,53	3.863,48	RA
1.6.0.3.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	732,20	9,28	BDI 1	11,32	8.288,50	RA
1.6.0.4.	SINAPI	89048	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	732,20	36,71	BDI 1	44,79	32.795,24	RA
1.6.0.5.	Cotação	024	BRISE METÁLICO	M2	26,64	347,81	BDI 1	424,36	11.304,95	RA
1.6.0.6.	Cotação	025	ESTRUTURA EXTERNA EM ACM	M2	132,05	100,10	BDI 1	122,13	16.127,27	RA
1.6.0.7.	Composição	052	ESTRUTURA METÁLICA PARA ACM EM CHAPA FINA CF-26, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO PERFIS METÁLICOS, CHAPAS, MÃO DE OBRA	KG	1.810,00	7,03	BDI 1	8,58	15.529,80	RA
1.6.0.8.	SINAPI	93392	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	57,56	54,91	BDI 1	67,00	3.856,52	RA
<b>1.7.</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					-	<b>14.295,49</b>	
1.7.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	106,45	39,76	BDI 1	48,51	5.163,89	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1064773-16/2019	<b>Nº SICONV</b> 904191/2020	<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CASA DA MULHER BRASILEIRA TIPO IV			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV	<b>MUNICÍPIO / UF</b> TUBARÃO/SC	<b>BDI 1</b> 22,01%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV</b>									<b>1.090.742,40</b>	
1.7.0.2.	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	41,79	44,05	BDI 1	53,75	2.246,21	RA
1.7.0.3.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	58,43	96,58	BDI 1	117,84	6.885,39	RA
<b>1.8.</b>			<b>PISOS E REVESTIMENTOS</b>					-	<b>57.054,23</b>	
1.8.0.1.	SINAPI	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	145,56	34,20	BDI 1	41,73	6.074,22	RA
1.8.0.2.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	145,56	42,07	BDI 1	51,33	7.471,59	RA
1.8.0.3.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	171,90	31,20	BDI 1	38,07	6.544,23	RA
1.8.0.4.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	17,19	136,51	BDI 1	166,56	2.863,17	RA
1.8.0.5.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	9,44	711,21	BDI 1	867,75	8.191,56	RA
1.8.0.6.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	219,93	88,84	BDI 1	108,39	23.838,21	RA
1.8.0.7.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5,55	108,33	BDI 1	132,17	733,54	RA
1.8.0.8.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	2,46	143,54	BDI 1	175,13	430,82	RA
1.8.0.9.	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	115,97	6,41	BDI 1	7,82	906,89	RA
<b>1.9.</b>			<b>ESQUADRIAS E VIDROS</b>					-	<b>68.362,50</b>	
<b>1.9.1.</b>			<b>PORTAS</b>					-	<b>26.193,19</b>	
1.9.1.1.	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	942,22	BDI 1	1.149,60	9.196,80	RA
1.9.1.2.	Composição	006	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA COM CHAPA DE AÇO E BARRA AUXILIAR PARA P.N.E - DIMENSÕES 90 X 210 CM, INCLUSIVE FERRAGENS COMPLETAS	UN	1,00	1.142,03	BDI 1	1.393,39	1.393,39	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1064773-16/2019	<b>Nº SICONV</b> 904191/2020	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CASA DA MULHER BRASILEIRA TIPO IV			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV	<b>MUNICÍPIO / UF</b> TUBARÃO/SC	<b>BDI 1</b> 22,01%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV</b>									<b>1.090.742,40</b>	
1.9.1.3.	SINAPI	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	3.475,14	BDI 1	4.240,02	4.240,02	RA
1.9.1.4.	Composição	007	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 160 X 210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	2,00	4.656,58	BDI 1	5.681,49	11.362,98	RA
<b>1.9.2.</b>			<b>JANELAS E VIDROS</b>					-	<b>42.169,31</b>	
1.9.2.1.	SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	21,44	833,32	BDI 1	1.016,73	21.798,69	RA
1.9.2.2.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	21,18	763,87	BDI 1	932,00	19.739,76	RA
1.9.2.3.	SINAPI	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021	M2	1,26	410,36	BDI 1	500,68	630,86	RA
<b>1.10.</b>			<b>FORROS E DIVISÓRIAS</b>					-	<b>8.743,17</b>	
1.10.0.1.	SINAPI	87433	APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	M2	12,77	28,66	BDI 1	34,97	446,57	RA
1.10.0.2.	SINAPI	96358	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	11,61	104,25	BDI 1	127,20	1.476,79	RA
1.10.0.3.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	137,33	40,70	BDI 1	49,66	6.819,81	RA
<b>1.11.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>22.442,31</b>	
1.11.0.1.	SINAPI	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	503,97	2,04	BDI 1	2,49	1.254,89	RA
1.11.0.2.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	137,33	3,01	BDI 1	3,67	504,00	RA
1.11.0.3.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	137,33	16,77	BDI 1	20,46	2.809,77	RA
1.11.0.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	290,84	14,81	BDI 1	18,07	5.255,48	RA
1.11.0.5.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	213,13	13,38	BDI 1	16,32	3.478,28	RA
1.11.0.6.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	290,84	12,34	BDI 1	15,06	4.380,05	RA
1.11.0.7.	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	137,33	21,71	BDI 1	26,49	3.637,87	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1064773-16/2019	<b>Nº SICONV</b> 904191/2020	<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CASA DA MULHER BRASILEIRA TIPO IV			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV	<b>MUNICÍPIO / UF</b> TUBARÃO/SC	<b>BDI 1</b> 22,01%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV</b>									<b>1.090.742,40</b>	
1.11.0.8.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	17,01	2,01	BDI 1	2,45	41,67	RA
1.11.0.9.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	17,01	28,08	BDI 1	34,26	582,76	RA
1.11.0.10.	SINAPI	102227	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	17,01	23,97	BDI 1	29,25	497,54	RA
<b>1.12.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>58.114,75</b>	
1.12.0.1.	SINAPI	91866	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	9,18	BDI 1	11,20	67,20	RA
1.12.0.2.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	6,00	19,10	BDI 1	23,30	139,80	RA
1.12.0.3.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	258,90	15,28	BDI 1	18,64	4.825,90	RA
1.12.0.4.	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,20	19,55	BDI 1	23,85	863,37	RA
1.12.0.5.	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,60	23,75	BDI 1	28,98	162,29	RA
1.12.0.6.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	11,70	19,10	BDI 1	23,30	272,61	RA
1.12.0.7.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	17,20	27,93	BDI 1	34,08	586,18	RA
1.12.0.8.	SINAPI-I	39772	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 30 X 30 X 10 CM	UN	11,00	80,20	BDI 1	97,85	1.076,35	RA
1.12.0.9.	SINAPI-I	39773	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 40 X 40 X 15 CM	UN	3,00	128,90	BDI 1	157,27	471,81	RA
1.12.0.10.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.194,00	4,30	BDI 1	5,25	6.268,50	RA
1.12.0.11.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	303,00	6,84	BDI 1	8,35	2.530,05	RA
1.12.0.12.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	99,80	9,30	BDI 1	11,35	1.132,73	RA

RECURSO  
↓





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1064773-16/2019	<b>Nº SICONV</b> 904191/2020	<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CASA DA MULHER BRASILEIRA TIPO IV			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV	<b>MUNICÍPIO / UF</b> TUBARÃO/SC	<b>BDI 1</b> 22,01%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV</b>									<b>1.090.742,40</b>	
1.12.0.13.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	131,60	15,16	BDI 1	18,50	2.434,60	RA
1.12.0.14.	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	75,20	49,63	BDI 1	60,55	4.553,36	RA
1.12.0.15.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	30,10	BDI 1	36,73	110,19	RA
1.12.0.16.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	47,51	BDI 1	57,97	405,79	RA
1.12.0.17.	SINAPI	91971	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	95,01	BDI 1	115,92	115,92	RA
1.12.0.18.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40,00	31,73	BDI 1	38,71	1.548,40	RA
1.12.0.19.	SINAPI	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	134,13	BDI 1	163,65	327,30	RA
1.12.0.20.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	26,00	11,90	BDI 1	14,52	377,52	RA
1.12.0.21.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	12,65	BDI 1	15,43	61,72	RA
1.12.0.22.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	64,72	BDI 1	78,96	78,96	RA
1.12.0.23.	Composição	008	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	114,24	BDI 1	139,38	139,38	RA
1.12.0.24.	Composição	009	DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - DR, 2 POLOS, CORRENTE DE 25 A T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	176,48	BDI 1	215,32	645,96	RA
1.12.0.25.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	434,86	BDI 1	530,57	1.061,14	RA
1.12.0.26.	Composição	010	LUMINÁRIA EMBUTIR LED QUADRADA 4X10W (LAMPADAS INCLUSAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	256,41	BDI 1	312,85	5.944,15	RA
1.12.0.27.	Composição	011	LUMINÁRIA EMBUTIR LED RETANGULAR 2X16W (LAMPADAS INCLUSAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31,00	144,46	BDI 1	176,26	5.464,06	RA
1.12.0.28.	Composição	012	REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 30W BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	105,67	BDI 1	128,93	1.805,02	RA
1.12.0.29.	Composição	013	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.098,96	BDI 1	1.340,84	1.340,84	RA
1.12.0.30.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	89,40	70,46	BDI 1	85,97	7.685,72	RA

RECURSO  
↓





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064773-16/2019	Nº SICONV 904191/2020	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA DA MULHER BRASILEIRA TIPO IV			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV	MUNICÍPIO / UF TUBARÃO/SC	BDI 1 22,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV									1.090.742,40	
1.12.0.31.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	85,63	BDI 1	104,48	104,48	RA
1.12.0.32.	SINAPI	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	22,00	28,90	BDI 1	35,26	775,72	RA
1.12.0.33.	Composição	050	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO CELESC	UN	1,00	2.306,09	BDI 1	2.813,66	2.813,66	RA
1.12.0.34.	SINAPI	101534	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020	UN	1,00	1.576,98	BDI 1	1.924,07	1.924,07	RA
1.13.			CLIMATIZAÇÃO					-	107.355,36	
1.13.0.1.	Composição	014	CLIMATIZADOR TIPO SPLIT INVERTER PISO/TETO 36.000 BTU/H, SUPORTES INCLUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	10.931,57	BDI 1	13.337,61	40.012,83	RA
1.13.0.2.	Composição	015	CLIMATIZADOR TIPO SPLIT INVERTER PISO/TETO 18.000 BTU/H, SUPORTES INCLUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	8.630,84	BDI 1	10.530,49	31.591,47	RA
1.13.0.3.	Composição	016	CLIMATIZADOR TIPO SPLIT INVERTER PAREDE 12.000 BTU/H, SUPORTES INCLUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.250,61	BDI 1	2.745,97	2.745,97	RA
1.13.0.4.	SINAPI	92281	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	85,67	157,88	BDI 1	192,63	16.502,61	RA
1.13.0.5.	SINAPI	92282	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	45,50	178,07	BDI 1	217,26	9.885,33	RA
1.13.0.6.	SINAPI	92308	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	85,67	63,31	BDI 1	77,24	6.617,15	RA
1.14.			PREVENTIVO CONTRA INCENDIO					-	1.701,60	
1.14.0.1.	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 P	UN	4,00	208,58	BDI 1	254,49	1.017,96	RA
1.14.0.2.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00	27,24	BDI 1	33,24	232,68	RA
1.14.0.3.	Composição	017	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA - SAÍDA DE EMERGENCIA COM SETAS CONFORME PROJETO	UN	12,00	30,80	BDI 1	37,58	450,96	RA
1.15.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS					-	71.899,09	
1.15.1.			ÁGUA FRIA					-	28.792,99	
1.15.1.1.	SINAPI	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,01	33,67	BDI 1	41,08	287,97	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1064773-16/2019	<b>Nº SICONV</b> 904191/2020	<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CASA DA MULHER BRASILEIRA TIPO IV			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV	<b>MUNICÍPIO / UF</b> TUBARÃO/SC	<b>BDI 1</b> 22,01%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV</b>									<b>1.090.742,40</b>	
1.15.1.2.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	28,43	45,62	BDI 1	55,66	1.582,41	RA
1.15.1.3.	SINAPI	91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	27,81	37,44	BDI 1	45,68	1.270,36	RA
1.15.1.4.	SINAPI	89349	RÉGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	23,88	BDI 1	29,14	29,14	RA
1.15.1.5.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	35,68	BDI 1	43,53	261,18	RA
1.15.1.6.	SINAPI	94797	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	81,95	BDI 1	99,99	99,99	RA
1.15.1.7.	SINAPI	95673	HIDRÔMETRO DN 20 (1/2), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	176,64	BDI 1	215,52	215,52	RA
1.15.1.8.	SINAPI	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	104,07	BDI 1	126,98	126,98	RA
1.15.1.9.	SICRO	7107375	Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 10.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais	un	1,00	20.424,10	BDI 1	24.919,44	24.919,44	RA
<b>1.15.2.</b>			<b>ESGOTO</b>					-	<b>9.835,23</b>	
1.15.2.1.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1,50	60,49	BDI 1	73,80	110,70	RA
1.15.2.2.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	11,01	89,31	BDI 1	108,97	1.199,76	RA
1.15.2.3.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	13,10	71,38	BDI 1	87,09	1.140,88	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1064773-16/2019	<b>Nº SICONV</b> 904191/2020	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CASA DA MULHER BRASILEIRA TIPO IV			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV	<b>MUNICÍPIO / UF</b> TUBARÃO/SC	<b>BDI 1</b> 22,01%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV</b>									<b>1.090.742,40</b>	
1.15.2.4.	SINAPI	97976	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1,00	1.221,38	BDI 1	1.490,21	1.490,21	RA
1.15.2.5.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	397,78	BDI 1	485,33	485,33	RA
1.15.2.6.	Composição	018	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	6,00	63,47	BDI 1	77,44	464,64	RA
1.15.2.7.	Composição	051	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA TIPO ANEL DE CONCRETO ARMADO	UN	1,00	2.489,51	BDI 1	3.037,45	3.037,45	RA
1.15.2.8.	SINAPI	98058	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	1.562,38	BDI 1	1.906,26	1.906,26	RA
<b>1.15.3.</b>			<b>ÁGUAS PLUVIAIS</b>					-	<b>33.270,87</b>	
1.15.3.1.	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	60,65	88,80	BDI 1	108,34	6.570,82	RA
1.15.3.2.	SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	3,43	25,79	BDI 1	31,47	107,94	RA
1.15.3.3.	Composição	019	TUBO PVC, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	24,51	146,06	BDI 1	178,21	4.367,93	RA
1.15.3.4.	Composição	020	TUBO PVC, ÁGUA PLUVIAL, DN 300 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	29,95	383,97	BDI 1	468,48	14.030,98	RA
1.15.3.5.	Composição	021	RAIO FOFO SEMIESFÉRICO TIPO ABACAXI, DN 100 MM	UN	9,00	23,93	BDI 1	29,20	262,80	RA
1.15.3.6.	Composição	022	CAIXA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIMENSÕES 600X600X600 MM, COM TAMPA T-33 (BASEADA NA COMPOSIÇÃO PINI 02620.8.1.8)	UN	10,00	649,98	BDI 1	793,04	7.930,40	RA
<b>1.16.</b>			<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>					-	<b>8.981,73</b>	
1.16.0.1.	SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	673,76	BDI 1	822,05	822,05	RA
1.16.0.2.	SINAPI	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	287,37	BDI 1	350,62	350,62	RA
1.16.0.3.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	248,35	BDI 1	303,01	606,02	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064773-16/2019	Nº SICONV 904191/2020	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA DA MULHER BRASILEIRA TIPO IV			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV	MUNICÍPIO / UF TUBARÃO/SC	BDI 1 22,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV									1.090.742,40	
1.16.0.4.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	43,43	BDI 1	52,99	105,98	RA
1.16.0.5.	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	290,51	BDI 1	354,45	354,45	RA
1.16.0.6.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	113,13	BDI 1	138,03	138,03	RA
1.16.0.7.	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	854,23	BDI 1	1.042,25	1.042,25	RA
1.16.0.8.	Composição	037	BANCADA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO	M2	1,20	724,16	BDI 1	883,55	1.060,26	RA
1.16.0.9.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	345,68	BDI 1	421,76	843,52	RA
1.16.0.10.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	362,91	BDI 1	442,79	442,79	RA
1.16.0.11.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	374,37	BDI 1	456,77	913,54	RA
1.16.0.12.	Composição	023	CABIDE/GANCHO DE METAL CROMADO	UN	2,00	49,20	BDI 1	60,03	120,06	RA
1.16.0.13.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	60,37	BDI 1	73,66	147,32	RA
1.16.0.14.	Composição	024	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO	UN	2,00	70,57	BDI 1	86,10	172,20	RA
1.16.0.15.	Composição	025	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	UN	2,00	70,57	BDI 1	86,10	172,20	RA
1.16.0.16.	Composição	026	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA COM REGISTRO, SEM DERIVAÇÃO	UN	2,00	352,13	BDI 1	429,63	859,26	RA
1.16.0.17.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	79,86	BDI 1	97,44	97,44	RA
1.16.0.18.	Composição	027	ESPELHO CRISTAL PRATA E =4 MM	M2	1,26	477,28	BDI 1	582,33	733,74	RA
1.17.			CABEAMENTO ESTRUTURADO					-	57.764,25	
1.17.0.1.	Composição	028	CONECTOR RJ-45 MACHO	UN	51,00	15,22	BDI 1	18,57	947,07	RA
1.17.0.2.	Composição	029	CAIXA DE PASSAGEM 300X300X300 MM EM CONCRETO PRÉ MOLDADO	UN	1,00	773,89	BDI 1	944,22	944,22	RA
1.17.0.3.	Composição	030	CAIXA DE PASSAGEM 300X300X50 MM EM CONCRETO PRÉ MOLDADO	UN	1,00	665,83	BDI 1	812,38	812,38	RA
1.17.0.4.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	32,00	11,80	BDI 1	14,40	460,80	RA
1.17.0.5.	Composição	031	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 300X300X100 MM, COM TAMPA PARAFUSADA	UN	15,00	159,11	BDI 1	194,13	2.911,95	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1064773-16/2019	<b>Nº SICONV</b> 904191/2020	<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CASA DA MULHER BRASILEIRA TIPO IV			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV	<b>MUNICÍPIO / UF</b> TUBARÃO/SC	<b>BDI 1</b> 22,01%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV</b>									<b>1.090.742,40</b>	
1.17.0.6.	SINAPI	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,40	10,23	BDI 1	12,48	104,83	RA
1.17.0.7.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	183,40	11,34	BDI 1	13,84	2.538,26	RA
1.17.0.8.	SINAPI	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,30	21,15	BDI 1	25,81	110,98	RA
1.17.0.9.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	33,50	19,10	BDI 1	23,30	780,55	RA
1.17.0.10.	SINAPI	98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	788,42	BDI 1	961,95	961,95	RA
1.17.0.11.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	7,00	51,02	BDI 1	62,25	435,75	RA
1.17.0.12.	Composição	039	CABO FTP 6.e BLINDADO (24 AWG) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.110,40	6,59	BDI 1	8,04	8.927,62	RA
1.17.0.13.	Composição	040	SWITCH (10/100 BASE TX - 10/100/1000 BASE FX) MBPS, 24 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	2.232,10	BDI 1	2.723,39	10.893,56	RA
1.17.0.14.	Composição	041	RACK PADRÃO 19", 20U DE PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.595,10	BDI 1	3.166,28	3.166,28	RA
1.17.0.15.	Composição	042	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.224,10	BDI 1	1.493,52	1.493,52	RA
1.17.0.16.	Composição	043	CENTRAL TELEFONICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	7.760,79	BDI 1	9.468,94	9.468,94	RA
1.17.0.17.	Composição	044	TELEFONE IP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	429,98	BDI 1	524,62	3.672,34	RA
1.17.0.18.	Composição	045	DVR NVD 16 CH 1316 IP, COM HD EXTERNO 1 TB SATA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.164,08	BDI 1	2.640,39	2.640,39	RA
1.17.0.19.	Composição	046	CÂMERA IP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	483,78	BDI 1	590,26	6.492,86	RA
1.18.			<b>MUROS E GRADIS</b>					-	<b>87.713,34</b>	
1.18.1.			<b>GRADIS</b>					-	<b>28.175,47</b>	
1.18.1.1.	Composição	047	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO, TIPO BARRA CHATA	M2	25,42	434,84	BDI 1	530,55	13.486,58	RA
1.18.1.2.	Composição	048	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	15,50	730,59	BDI 1	891,39	13.816,55	RA
1.18.1.3.	SINAPI	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	31,00	23,06	BDI 1	28,14	872,34	RA
1.18.2.			<b>FUNDAÇÃO MURO</b>					-	<b>7.180,44</b>	

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1064773-16/2019	<b>Nº SICONV</b> 904191/2020	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CASA DA MULHER BRASILEIRA TIPO IV			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV	<b>MUNICÍPIO / UF</b> TUBARÃO/SC	<b>BDI 1</b> 22,01%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV</b>									<b>1.090.742,40</b>	
1.18.2.1.	SINAPI	102302	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	25,20	9,49	BDI 1	11,58	291,82	RA
1.18.2.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	36,00	2,31	BDI 1	2,82	101,52	RA
1.18.2.3.	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,39	391,22	BDI 1	477,33	663,49	RA
1.18.2.4.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	15,51	156,50	BDI 1	190,95	2.961,63	RA
1.18.2.5.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	11,66	18,14	BDI 1	22,13	258,04	RA
1.18.2.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	3,06	14,95	BDI 1	18,24	55,81	RA
1.18.2.7.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	100,55	12,62	BDI 1	15,40	1.548,47	RA
1.18.2.8.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	1,67	637,85	BDI 1	778,24	1.299,66	RA
<b>1.18.3.</b>			<b>PILARES MURO</b>					-	<b>9.278,78</b>	
1.18.3.1.	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	32,15	95,40	BDI 1	116,40	3.742,26	RA
1.18.3.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	57,60	15,32	BDI 1	18,69	1.076,54	RA
1.18.3.3.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	252,90	11,07	BDI 1	13,51	3.416,68	RA
1.18.3.4.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,41	606,45	BDI 1	739,93	1.043,30	RA
<b>1.18.4.</b>			<b>BALDRAMES MURO</b>					-	<b>9.035,70</b>	
1.18.4.1.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	46,80	19,54	BDI 1	23,84	1.115,71	RA
1.18.4.2.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,80	18,14	BDI 1	22,13	39,83	RA
1.18.4.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	103,50	16,83	BDI 1	20,53	2.124,86	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064773-16/2019	Nº SICONV 904191/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CASA DA MULHER BRASILEIRA TIPO IV			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 06-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV	MUNICÍPIO / UF TUBARÃO/SC	BDI 1 22,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV</b>									<b>1.090.742,40</b>	
1.18.4.4.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,94	630,15	BDI 1	768,85	2.260,42	RA
1.18.4.5.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	36,00	79,57	BDI 1	97,08	3.494,88	RA
<b>1.18.5.</b>			<b>VIGA INTERMEDIÁRIA</b>					-	<b>4.686,83</b>	
1.18.5.1.	Composição	055	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES, SEM ESCORAMENTO	M2	12,57	138,41	BDI 1	168,87	2.122,70	RA
1.18.5.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	48,60	15,99	BDI 1	19,51	948,19	RA
1.18.5.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	45,00	15,32	BDI 1	18,69	841,05	RA
1.18.5.4.	Composição	056	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, COM USO DE BOMBA, - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,04	610,68	BDI 1	745,09	774,89	RA
<b>1.18.6.</b>			<b>CINTA DE AMARRAÇÃO</b>					-	<b>1.429,39</b>	
1.18.6.1.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30,60	15,99	BDI 1	19,51	597,01	RA
1.18.6.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,60	13,09	BDI 1	15,97	57,49	RA
1.18.6.3.	Composição	056	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, COM USO DE BOMBA, - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,04	610,68	BDI 1	745,09	774,89	RA
<b>1.18.7.</b>			<b>ALVENARIA E REVESTIMENTOS</b>					-	<b>27.926,73</b>	
1.18.7.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	79,25	96,23	BDI 1	117,41	9.304,74	RA
1.18.7.2.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	24,00	39,76	BDI 1	48,51	1.164,24	RA
1.18.7.3.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	227,70	9,28	BDI 1	11,32	2.577,56	RA

RECURSO  
↓



<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1064773-16/2019	<b>Nº SICONV</b> 904191/2020	<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CASA DA MULHER BRASILEIRA TIPO IV			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV	<b>MUNICÍPIO / UF</b> TUBARÃO/SC	<b>BDI 1</b> 22,01%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV</b>									<b>1.090.742,40</b>	
1.18.7.4.	SINAPI	89048	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	227,70	36,71	BDI 1	44,79	10.198,68	RA
1.18.7.5.	SINAPI	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	227,70	2,04	BDI 1	2,49	566,97	RA
1.18.7.6.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	227,70	14,81	BDI 1	18,07	4.114,54	RA
<b>1.19.</b>			<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>					-	<b>9.181,27</b>	
1.19.0.1.	Composição	032	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE, CONFORME DETALHES EM PROJETO	UN	19,00	102,06	BDI 1	124,52	2.365,88	RA
1.19.0.2.	Composição	033	PICTOGRAMA DE ALERTA, CONFORME DETALHES EM PROJETO	UN	20,00	103,06	BDI 1	125,74	2.514,80	RA
1.19.0.3.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	2,40	125,65	BDI 1	153,31	367,94	RA
1.19.0.4.	Composição	034	MASTROS PARA BANDEIRA EM FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS E PINTADOS) - H=5 M	UN	3,00	536,92	BDI 1	655,10	1.965,30	RA
1.19.0.5.	Composição	035	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL LADRILHO HIDRÁULICO 25 X 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	4,31	97,64	BDI 1	119,13	513,45	RA
1.19.0.6.	Cotação	026	LETREIRO CAIXA EM CHAPA METÁLICA "CASA DA MULHER BRASILEIRA", COM PINTURA ELETROSTÁTICA - CONFORME DETALHES EM PROJETO - FIXADO NA PAREDE	UND	1,00	1.191,62	BDI 1	1.453,90	1.453,90	RA
<b>1.20.</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					-	<b>6.371,82</b>	
1.20.0.1.	Composição	036	LIMPEZA FINAL DE OBRA (BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 210033)	M2	173,43	30,11	BDI 1	36,74	6.371,82	RA
<b>2.</b>			<b>MOBILIÁRIO CASA DA MULHER BRASILEIRA</b>					-	<b>64.880,44</b>	
<b>2.1.</b>			<b>MOBILIÁRIO</b>					-	<b>64.880,44</b>	
2.1.0.1.	Cotação	012	MESA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES	UND	7,00	1.246,88	0,00%	1.246,88	8.728,16	RA
2.1.0.2.	Cotação	013	MESA DE REUNIÃO REDONDA, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES	UND	1,00	1.416,67	0,00%	1.416,67	1.416,67	RA
2.1.0.3.	Cotação	014	ARMÁRIO ALTO, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES	UND	4,00	1.438,33	0,00%	1.438,33	5.753,32	RA
2.1.0.4.	Cotação	015	ARMÁRIO BAIXO, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES	UND	3,00	809,00	0,00%	809,00	2.427,00	RA
2.1.0.5.	Cotação	016	CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES	UND	21,00	661,67	0,00%	661,67	13.895,07	RA
2.1.0.6.	Cotação	017	CADEIRA BASE FIXA, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES	UND	36,00	442,33	0,00%	442,33	15.923,88	RA
2.1.0.7.	Cotação	018	SOFÁ DE 2 LUGARES, PRETO, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES	UND	2,00	5.983,33	0,00%	5.983,33	11.966,66	RA
2.1.0.8.	Cotação	019	GAVETEIRO MÓVEL COM 1 GAVETEIRO COM CHAVE, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES	UND	7,00	509,00	0,00%	509,00	3.563,00	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1064773-16/2019	<b>Nº SICONV</b> 904191/2020	<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CASA DA MULHER BRASILEIRA TIPO IV			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV	<b>MUNICÍPIO / UF</b> TUBARÃO/SC	<b>BDI 1</b> 22,01%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV</b>									<b>1.090.742,40</b>	
2.1.0.9.	Cotação	020	SUPORTE PARA PASTA SUSPensa GRANDE PARA ARMÁRIOS, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES	UND	4,00	301,67	0,00%	301,67	1.206,68	RA
3.			<b>ELETRODOMÉSTICOS CASA DA MULHER BRASILEIRA</b>					-	<b>4.360,17</b>	
3.1.			<b>ELETRODOMÉSTICOS</b>					-	<b>4.360,17</b>	
3.1.0.1.	Cotação	022	REFRIGERADOR FROST-FREE, COR BRANCA, DUPLEX, 340 L, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES	UND	1,00	2.852,67	0,00%	2.852,67	2.852,67	RA
3.1.0.2.	Cotação	023	MICROONDAS, COR BRANCA, CAPACIDADE MÍNIMA 21 L, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES	UND	1,00	673,33	0,00%	673,33	673,33	RA
3.1.0.3.	Cotação	027	BEBEDOURO PURIFICADOR DE ÁGUA, CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES	UND	1,00	683,69	BDI 1	834,17	834,17	RA
4.			<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CASA DA MULHER BRASILEIRA</b>					-	<b>25.433,10</b>	
4.1.			<b>INFORMÁTICA</b>					-	<b>25.433,10</b>	
4.1.0.1.	Cotação	021	COMPUTADOR DESKTOP, COM MONITOR 21", CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES	UND	7,00	3.633,30	0,00%	3.633,30	25.433,10	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:  
REFERÊNCIA SICRO 04/2022 SC

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TUBARÃO/SC  
**Local**  
sexta-feira, 19 de agosto de 2022  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES  
**CREA/CAU:** 136.799-7  
**ART/RRT:** 7934174-4