



**PLANILHA DE VOLUMES TERRAPLENAGEM RUA VEREADOR SÉRGIO FERNANDES PEREIRA - TRECHO A**

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro
0	3,525	0,000			
			10,000	57,240	0,000
1	2,199	0,000			
			10,000	35,740	0,000
2	1,375	0,000			
			10,000	51,760	0,000
3	3,801	0,000			
			10,000	78,700	0,000
4	4,069	0,000			
			3,829	31,314	0,000
4+7,658	4,109	0,000			
			6,171	44,524	0,000
5	3,106	0,000			
			1,610	9,915	0,000
5+3,219	3,054	0,000			
			8,391	54,144	0,000
6	3,399	0,000			
			10,000	69,390	0,000
7	3,540	0,000			
			10,000	57,310	0,000
8	2,191	0,000			
			10,000	64,600	0,000
9	4,269	0,000			
			10,000	52,390	0,310
10	0,970	0,031			

	Corte	Aterro
Áreas	39,607	0,031
Volumes	607,03	0,310

**INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES**

Engenheiro Civil - CREA/SC 136.799-7

Prefeitura Municipal de Tubarão