

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço						Unidade	
9	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO						M2	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário			Custo Total		
01P88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00	20,5960			20,60		
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							20,60	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							20,60	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO		20,60			
CUSTO DO FIC %							0,000000	
CUSTO DO FIT %							0,0000	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
02M4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	16,0790	1,0000	16,08			
02M4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	7,7990	4,0000	31,20			
02M4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,	m²	227,5760	1,0000	227,58			
02M5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	kg	16,9510	0,1100	1,86			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							276,72	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							297,32	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							21,00000	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							62,44	
							359,76	
Edital: CONCORRÊNCIA Nº 01/2024								
Lote: II								
Obra: REPERFILAGEM ASFÁLTICA RUAS CANADÁ E LAURO MULLER (TRECHO AV. MARCOLINO M. CABRAL ATÉ RUA JOÃO ADOLFO CORREA) - BAIRRO PASSAGEM								
Nome da Empresa:PAVIMENTADORA ALFA LTDA								
CNPJ: 03.823.578/0001-36								

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço					Unidade		
8	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DESERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE					M2		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário			Custo Total		
01P88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,00	12,7340		0,02		
01P88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,00	20,3050		0,04		
01P88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,00	20,5960		0,02		
01P88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,00	24,8000		0,05		
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							0,13	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							0,13	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO		0,13			
				CUSTO DO FIC %	0,000000	0,00		
				CUSTO DO FIT %	0,0000	0,00		
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
02M4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIA	m	20,4000	0,0210	0,43			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							0,43	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							0,56	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:		21,00000					0,12	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							0,68	
Edital: CONCORRÊNCIA Nº 01/2024 Lote: II								
Obra: REPERFILAGEM ASFÁLTICA RUAS CANADÁ E LAURO MULLER (TRECHO AV. MARCOLINO M. CABRAL ATÉ RUA JOÃO ADOLFO CORREA) - BAIRRO PASSAGEM								
Nome da Empresa:PAVIMENTADORA ALFA LTDA								
CNPJ: 03.823.578/0001-36								

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço						Unidade	
96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) -(EXCLUSIVE TRANSPORTE)						M2	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
03E5811	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, C	1,000000	0,003400	0,000000	184,5390	0,0000	0,63	
03E6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA	1,000000	0,000600	0,000000	230,7390	0,0000	0,14	
03E89235	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRE	1,000000	0,003400	0,006920	478,3940	156,1080	2,71	
03E96158	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDA	1,000000	0,001500	0,008800	134,8840	63,6970	0,76	
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							4,24	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário			Custo Total		
01P88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,02	20,5960			0,41		
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							0,41	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							4,65	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO		4,65			
CUSTO DO FIC %							0,000000	
CUSTO DO FIT %							0,0000	
0,00							0,00	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
02M44471	PORTA DENTE PARA FRESADORA	un	416,1870	0,0011	0,46			
02M44472	DENTE PARA FRESADORA	un	44,2010	0,0195	0,86			
02M44473	APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO	un	1.817,8470	0,0002	0,36			
02M44480	TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA	m³	13,2430	0,0028	0,04			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							1,72	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							6,37	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:		21,00000					1,34	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							7,71	
Edital: CONCORRÊNCIA Nº 01/2024 Lote: II								
Obra: REPERFILAGEM ASFÁLTICA RUAS CANADÁ E LAURO MULLER (TRECHO AV. MARCOLINO M. CABRAL ATÉ RUA JOÃO ADOLFO CORREA) - BAIRRO PASSAGEM								
Nome da Empresa:PAVIMENTADORA ALFA LTDA								
CNPJ: 03.823.578/0001-36								

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO							
Código	Serviço					Unidade	
5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIAPAVIMENTADA - MATERIAL FRESADO (DMT 7,1 KM - PÁTIO SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTR					TXKM	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário
03E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,000000	1,000000	0,000000	263,7150	81,4660	263,72
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							263,72
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário	Custo Total			
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							0,00
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							263,72
	PRODUÇÃO DA EQUIPE	439,53333	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				0,60
CUSTO DO FIC %							0,000000
CUSTO DO FIT %							0,0000
							0,00
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							0,00
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:							0,60
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							21,00000
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							0,73
Edital: CONCORRÊNCIA Nº 01/2024 Lote: II							
Obra: REPERFILAGEM ASFÁLTICA RUAS CANADÁ E LAURO MULLER (TRECHO AV. MARCOLINO M. CABRAL ATÉ RUA JOÃO ADOLFO CORREA) - BAIRRO PASSAGEM							
Nome da Empresa:PAVIMENTADORA ALFA LTDA							
CNPJ: 03.823.578/0001-36							

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço						Unidade	
101835	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DEBRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020						M3	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
03E91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR	1,000000	0,205000	0,844500	35,5030	29,3490	32,06	
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							32,06	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário			Custo Total		
01P88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		2,20	20,5960	45,31			
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							45,31	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							77,37	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO		77,37			
CUSTO DO FIC %							0,000000	
CUSTO DO FIT %							0,0000	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							0,00	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
96393	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020	m³	154,5100	1,0000	154,51			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							154,51	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							231,88	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							21,00000	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							48,69	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							280,57	
Edital: CONCORRÊNCIA Nº 01/2024								
Lote: II								
Obra: REPERFILAGEM ASFÁLTICA RUAS CANADÁ E LAURO MULLER (TRECHO AV. MARCOLINO M. CABRAL ATÉ RUA JOÃO ADOLFO CORREA) - BAIRRO PASSAGEM								
Nome da Empresa: PAVIMENTADORA ALFA LTDA								
CNPJ: 03.823.578/0001-36								

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO							
Código	Serviço						Unidade
5914389A	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIAPAVIMENTADA - BGS (DMT ATÉ 30 KM)						TXKM
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
03E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,000000	1,000000	0,000000	263,7150	81,4660	263,72
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							263,72
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário			Custo Total	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							0,00
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							263,72
PRODUÇÃO DA EQUIPE		356,37830	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				0,74
CUSTO DO FIC %							0,000000
CUSTO DO FIT %							0,0000
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							0,00
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:							0,74
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							21,00000
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							0,90
Edital: CONCORRÊNCIA Nº 01/2024 Lote: II							
Obra: REPERFILAGEM ASFÁLTICA RUAS CANADÁ E LAURO MULLER (TRECHO AV. MARCOLINO M. CABRAL ATÉ RUA JOÃO ADOLFO CORREA) - BAIRRO PASSAGEM							
Nome da Empresa:PAVIMENTADORA ALFA LTDA							
CNPJ: 03.823.578/0001-36							

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço						Unidade	
CP003	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,CAMADA DE ROLAMENTO - (EXCLUSIVE TRANSPORTE E CAP)						M3	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
03E5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA D	1,000000	0,046400	0,094800	314,8060	123,5590	26,32	
03E91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PE	1,000000	0,046400	0,000000	240,6370	69,7140	11,17	
03E95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENC	1,000000	0,080500	0,060000	199,3270	74,1230	20,49	
03E96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM	1,000000	0,034100	0,105000	126,2680	48,5820	9,41	
03E96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAV	1,000000	0,041900	0,090000	186,3110	79,1040	14,93	
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							82,32	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário			Custo Total		
01P88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,13	26,5410			29,96		
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							29,96	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							112,28	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO		112,28			
CUSTO DO FIC %							0,000000	
CUSTO DO FIT %							0,0000	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							0,00	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
COMP 001	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT ft		185,4200	2,4000	445,01			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							445,01	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							557,29	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							21,00000	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							674,32	
Edital: CONCORRÊNCIA Nº 01/2024								
Lote: II								
Obra: REPERFILAGEM ASFÁLTICA RUAS CANADÁ E LAURO MULLER (TRECHO AV. MARCOLINO M. CABRAL ATÉ RUA JOÃO ADOLFO CORREA) - BAIRRO PASSAGEM								
Nome da Empresa:PAVIMENTADORA ALFA LTDA								
CNPJ: 03.823.578/0001-36								

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço						Unidade	
ANP-01	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70, RETIRADO DATABELA DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP						TON	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário			Custo Total		
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							0,00	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				0,00	
CUSTO DO FIC %							0,000000	
CUSTO DO FIT %							0,0000	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
ANP 01	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	t	3.476,0400	1,0000	3.476,04			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							3.476,04	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							3.476,04	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							15,00000	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							3.997,45	
Edital: CONCORRÊNCIA Nº 01/2024 Lote: II								
Obra: REPERFILAGEM ASFÁLTICA RUAS CANADÁ E LAURO MULLER (TRECHO AV. MARCOLINO M. CABRAL ATÉ RUA JOÃO ADOLFO CORREA) - BAIRRO PASSAGEM								
Nome da Empresa:PAVIMENTADORA ALFA LTDA								
CNPJ: 03.823.578/0001-36								

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço						Unidade	
CP 004	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C(EXCLUSIVE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C)						M2	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
03E5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, L	1,000000	0,002000	0,004000	8,9890	4,5170	0,04	
03E83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	1,000000	0,000400	0,005100	248,2270	64,9060	0,43	
03E89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM	1,000000	0,001700	0,003800	118,2420	44,2740	0,37	
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							0,84	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário			Custo Total		
01P88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,00	20,5960			0,07		
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							0,07	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							0,91	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO		0,91			
CUSTO DO FIC %							0,000000	
CUSTO DO FIT %							0,0000	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
COT 006	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	kg	0,0000	0,4500	0,00			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							0,00	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							0,91	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							21,00000	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							1,10	
Edital: CONCORRÊNCIA Nº 01/2024 Lote: II								
Obra: REPERFILAGEM ASFÁLTICA RUAS CANADÁ E LAURO MULLER (TRECHO AV. MARCOLINO M. CABRAL ATÉ RUA JOÃO ADOLFO CORREA) - BAIRRO PASSAGEM								
Nome da Empresa:PAVIMENTADORA ALFA LTDA								
CNPJ: 03.823.578/0001-36								

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço						Unidade	
ANP-02	EMULSÃO ASFÁLTICO CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ,RETIRADO DA TABELA DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEL						KG	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário			Custo Total		
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							0,00	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				0,00	
CUSTO DO FIC %							0,000000	
CUSTO DO FIT %							0,0000	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
ANP 02	Emulsão asfáltica - RR-2C	t	2.875,0000	0,0010	2,88			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							2,88	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							2,88	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							15,00000	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							3,31	
Edital: CONCORRÊNCIA Nº 01/2024 Lote: II								
Obra: REPERFILAGEM ASFÁLTICA RUAS CANADÁ E LAURO MULLER (TRECHO AV. MARCOLINO M. CABRAL ATÉ RUA JOÃO ADOLFO CORREA) - BAIRRO PASSAGEM								
Nome da Empresa:PAVIMENTADORA ALFA LTDA								
CNPJ: 03.823.578/0001-36								

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço						Unidade	
CP005	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (EXCLUSIVEASFALTO DILUÍDO CM-30)						M2	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário	
03E5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, L	1,000000	0,002000	0,004000	8,9890	4,5170	0,04	
03E83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	1,000000	0,001000	0,005000	248,2270	64,9060	0,57	
03E89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM	1,000000	0,002000	0,004000	118,2420	44,2740	0,41	
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							1,02	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário			Custo Total		
01P88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,00	20,5960			0,09		
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							0,09	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							1,11	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000			CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO		1,11	
CUSTO DO FIC %							0,000000	
CUSTO DO FIT %							0,0000	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							0,00	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							1,11	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							21,00000	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							1,34	
Edital: CONCORRÊNCIA Nº 01/2024								
Lote: II								
Obra: REPERFILAGEM ASFÁLTICA RUAS CANADÁ E LAURO MULLER (TRECHO AV. MARCOLINO M. CABRAL ATÉ RUA JOÃO ADOLFO CORREA) - BAIRRO PASSAGEM								
Nome da Empresa:PAVIMENTADORA ALFA LTDA								
CNPJ: 03.823.578/0001-36								

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço						Unidade	
ANP-03	ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM-30, RETIRADO DA TABELA DAAGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS -ANP - REFERÊNCIA DO						KG	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário			Custo Total		
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							0,00	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				0,00	
CUSTO DO FIC %							0,000000	
CUSTO DO FIT %							0,0000	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
COT 002	ASFALTO DILUÍDO CM-30	kg	4,4900	1,0000	4,49			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							4,49	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							4,49	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							15,00000	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							5,16	
Edital: CONCORRÊNCIA Nº 01/2024 Lote: II								
Obra: REPERFILAGEM ASFÁLTICA RUAS CANADÁ E LAURO MULLER (TRECHO AV. MARCOLINO M. CABRAL ATÉ RUA JOÃO ADOLFO CORREA) - BAIRRO PASSAGEM								
Nome da Empresa:PAVIMENTADORA ALFA LTDA								
CNPJ: 03.823.578/0001-36								

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço					Unidade		
102331	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COMCAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA (DMT ATÉ 365 KM)					TXKM		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
03E91645	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L,	1,000000	0,001100	0,000500	404,4710	89,5290	0,49	
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							0,49	
Código	B-MÃO DE OBRA				Quantidade	Custo Horário	Custo Total	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							0,49	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				0,49	
CUSTO DO FIC %						0,000000	0,00	
CUSTO DO FIT %						0,0000	0,00	
Código	C-MATERIAIS			Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							0,00	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES			Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TEMPO FIXO		Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							0,49	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:		21,00000					0,10	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							0,59	
Edital: CONCORRÊNCIA Nº 01/2024				Lote: II				
Obra: REPERFILAGEM ASFÁLTICA RUAS CANADÁ E LAURO MULLER (TRECHO AV. MARCOLINO M. CABRAL ATÉ RUA JOÃO ADOLFO CORREA) - BAIRRO PASSAGEM								
Nome da Empresa:PAVIMENTADORA ALFA LTDA								
CNPJ: 03.823.578/0001-36								

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço					Unidade		
5213408	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURADE 1,5 MM - COR BRANCA					M2		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
03E9645	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 H	1,000000	1,000000	0,000000	507,7100	222,9440	507,71	
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							507,71	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade			Custo Horário	Custo Total		
01P9824	Servente				5,00	19,7820	98,91	
01P9853	Pré-marcador				1,00	22,0280	22,03	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							120,94	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							628,65	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		95,40000			CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO		6,59	
CUSTO DO FIC %						0,000000	0,00	
CUSTO DO FIT %						0,0000	0,00	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
02M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	kg	9,8440	0,4000	3,94			
02M2040	Massa termoplástica para aspersão	kg	11,0080	3,0750	33,85			
02M2044	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária	l	19,5210	0,0010	0,02			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							37,81	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
05M2038655	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t - 5914655	5914655	0,00	t	30,6900	0,01		
05M2040655	Massa termoplástica para aspersão - Caminhão carroceria 15 t - 5914655	5914655	0,00	t	30,6900	0,09		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,10	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							44,50	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:		21,00000					9,35	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							53,85	
Edital: CONCORRÊNCIA Nº 01/2024				Lote: II				
Obra: REPERFILAGEM ASFÁLTICA RUAS CANADÁ E LAURO MULLER (TRECHO AV. MARCOLINO M. CABRAL ATÉ RUA JOÃO ADOLFO CORREA) - BAIRRO PASSAGEM								
Nome da Empresa:PAVIMENTADORA ALFA LTDA								
CNPJ: 03.823.578/0001-36								

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO									
Código	Serviço					Unidade			
9A	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO					M2			
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo			
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							0,00		
Código	B-MÃO DE OBRA				Quantidade	Custo Horário	Custo Total		
01P88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				1,00	20,5960	20,60		
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							20,60		
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							20,60		
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				20,60		
CUSTO DO FIC %						0,000000	0,00		
CUSTO DO FIT %						0,0000	0,00		
Código	C-MATERIAIS			Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.		
02M4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO			m	16,0790	1,0000	16,08		
02M4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA			m	7,7990	4,0000	31,20		
02M4813A	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,			m²	231,5760	1,0000	231,58		
02M5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)			kg	16,9510	0,1100	1,86		
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							280,72		
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES			Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00		
Código	E-TEMPO FIXO		Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00		
Código	E-TRANSPORTE		UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE									0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:							301,32		
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							21,00000	63,28	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							364,60		
Edital: CONCORRÊNCIA Nº 01/2024 Lote: II									
Obra: REPERFILAGEM ASFÁLTICA RUAS CANADÁ E LAURO MULLER (TRECHO AV. MARCOLINO M. CABRAL ATÉ RUA JOÃO ADOLFO CORREA) - BAIRRO PASSAGEM									
Nome da Empresa:PAVIMENTADORA ALFA LTDA									
CNPJ: 03.823.578/0001-36									

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO							
Código	Serviço					Unidade	
5914389B	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIAPAVIMENTADA - MATERIAL FRESADO (DMT 7,1 KM - PÁTIO SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTR					TXKM	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário
03E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,000000	1,000000	0,000000	263,7150	81,4660	263,72
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							263,72
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário	Custo Total			
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							0,00
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							263,72
	PRODUÇÃO DA EQUIPE	454,68960	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				0,58
CUSTO DO FIC %							0,000000
CUSTO DO FIT %							0,0000
							0,00
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							0,00
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:							0,58
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							21,00000
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							0,70
Edital: CONCORRÊNCIA Nº 01/2024 Lote: II							
Obra: REPERFILAGEM ASFÁLTICA RUAS CANADÁ E LAURO MULLER (TRECHO AV. MARCOLINO M. CABRAL ATÉ RUA JOÃO ADOLFO CORREA) - BAIRRO PASSAGEM							
Nome da Empresa:PAVIMENTADORA ALFA LTDA							
CNPJ: 03.823.578/0001-36							

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço						Unidade	
99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO						M2	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário	
03E99833	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,000000	0,015000	0,000000	1,5820	1,2540	0,02	
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							0,02	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário			Custo Total		
01P88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,09	20,5960		1,83		
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							1,83	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							1,85	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000			CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO		1,85	
CUSTO DO FIC %							0,000000	
CUSTO DO FIT %							0,0000	
0,00							0,00	
0,00							0,00	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							0,00	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							1,85	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:		21,00000					0,39	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							2,24	
Edital: CONCORRÊNCIA Nº 01/2024 Lote: II								
Obra: REPERFILAGEM ASFÁLTICA RUAS CANADÁ E LAURO MULLER (TRECHO AV. MARCOLINO M. CABRAL ATÉ RUA JOÃO ADOLFO CORREA) - BAIRRO PASSAGEM								
Nome da Empresa:PAVIMENTADORA ALFA LTDA								
CNPJ: 03.823.578/0001-36								

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço						Unidade	
CP006	EXECUÇÃO DE LOMBADA OU FAIXA ELEVADA, COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - (EXCLUSIVE CAP E EMULSÃO ASFÁLTICA RR M3							
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
03E95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENC	1,000000	0,080500	0,060700	199,3270	74,1230	20,55	
03E96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAV	1,000000	0,041900	0,099000	186,3110	79,1040	15,64	
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO							36,19	
Código	B-MÃO DE OBRA	Quantidade	Custo Horário			Custo Total		
01P88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,10	20,5960			290,32		
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							290,32	
CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO							326,51	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00000	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO		326,51			
CUSTO DO FIC %							0,000000	
CUSTO DO FIT %							0,0000	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							0,00	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
COMP 001	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT	ft	185,4200	2,4000	445,01			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							445,01	
Código	E-TEMPO FIXO	Código	Quantid.	Unidade	Custo	Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							771,52	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							21,00000	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							933,54	
Edital: CONCORRÊNCIA Nº 01/2024 Lote: II								
Obra: REPERFILAGEM ASFÁLTICA RUAS CANADÁ E LAURO MULLER (TRECHO AV. MARCOLINO M. CABRAL ATÉ RUA JOÃO ADOLFO CORREA) - BAIRRO PASSAGEM								
Nome da Empresa: PAVIMENTADORA ALFA LTDA								
CNPJ: 03.823.578/0001-36								