

1 **TÉRREO ANTEPROJETO**

1 : 50

Tabela de Ambientes - Área Útil

Nome	Área
SALA DE ACOLHIMENTO/TRIAGEM	9,30 m²
SANIT. OSTOMIZADO UNISEX	2,62 m²
SANIT. PCD FEM.	3,59 m²
SANIT. PCD MASC.	3,57 m²
DISPENSAÇÃO	3,55 m²
DML 02	4,17 m²
BANHEIRO PCD FUNCI.	5,50 m²
BANHEIRO MASCULINO FUNC.	3,62 m²
BANHEIRO FEMININO FUNC.	3,62 m²
SALA DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS/COLETA	10,19 m²
DML 01	4,25 m²
EXPURGO	5,82 m²
SALA DE ESTERILIZAÇÃO/ESTOCAGEM DE MATERIAL ESTERILIZADO	6,04 m²
CENTRAL DE RESÍDUOS	6,01 m²
SALA DE IMUNIZAÇÃO	10,76 m²
CENTRAL DE GASES MEDICINAIS	4,14 m²
SALA DE CURATIVOS	10,27 m²
SALA DE INALAÇÃO COLETIVA	12,23 m²
SALA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9,89 m²
COPA	8,66 m²
ALMOXARIFADO	8,19 m²
ARMAZENAMENTO	13,13 m²
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 01	9,95 m²
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO ACESSÍVEL COM SANITÁRIO ANEXO 01	11,10 m²
CONSULTÓRIO DIFERENCIADO COM SANITÁRIO ANEXO 02	11,74 m²
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01	14,53 m²
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02	14,53 m²
SALA DE INTEGRAÇÃO DAS EQUIPES	20,40 m²
SANIT. PACIENTE 02	3,65 m²
SANIT. PACIENTE 01	2,89 m²
SALA DE AMAMENTAÇÃO	6,98 m²
SALA DE PRÁTICAS COLETIVAS	20,08 m²
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 02	9,95 m²
CIRCULAÇÃO 02	50,86 m²
ESPAÇO LÚDICO	5,26 m²
RECEPÇÃO	10,51 m²
CIRCULAÇÃO 01	11,64 m²
ESPERA	41,11 m²
CIRCULAÇÃO 05	14,35 m²
CIRCULAÇÃO 04	16,85 m²
CIRCULAÇÃO 03	6,46 m²
SALA TÉCNICA	3,28 m²
RESERVATÓRIO	52,16 m²
GUARDA DE CADEIRAS	2,48 m²
abrigo bomba reserv.	0,77 m²
total geral: 45	514,03 m²

govbr Documento assinado digitalmente
HELEN BERNARDO PAGANI
Data: 15/04/2025 14:58:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
00	EMISSÃO ORIGINAL	15/04/25	HÉLEN	HÉLEN

RESP. TÉCNICO: Arq. Helen Bernardo Pagani – CAU A165391-1

RESP. TÉCNICO:

CONTRATO:

RESP. TÉCNICO:

ELABORAÇÃO:

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE
IPAT - Instituto de Pesquisas Ambientais e Tecnológicas
Rodovia Gov. Jorge Lacerda, Km 4,5 - Bairro Sangão - Criciúma/SC
Cx.Postal. 3167 - Fone/Fax (48) 3431 4500/ 3431 4540 CEP 88805-350

CONTRATANTE:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUBARÃO
Rua Felipe Schmidt, 108 - Centro, Tubarão - SC, 88701-180
Fone: (48) 3621-9000

TÍTULO:

Unidade Básica de Saúde - Porte 2 (UBS Recife/Vila Moema)

PROJETO:

PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO

CONTEÚDO:

PLANTA BAIXA COTAS

PROJ.: IPARQUE/UNESC	ÁREA TOTAL: 530,30 m²	ENDEREÇO:	RUA SÃO LUIZ, BAIRRO VILA MOEMA, TUBARÃO SC.
ESCALA: 1 : 50	DESENHO: Autor	FOLHA:	03 / 06
DATA: 15/04/25	Nº:	040-PEX-PROJ-003-25-PE-PMT-DE-030-004-003	